



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง จุดดำเนินการ : สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านผือ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้จากราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และแบบเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง

จุดดำเนินการ : สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีบ้านผือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยการรื้อถอนชุดท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่งชุดเดิมออก และประกอบติดตั้งชุดท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่งพร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่ทดแทน ดังนี้

๓.๑. ท่อเหล็ก Ø ๓๐๐ mm. พร้อมเชื่อมติดหน้างานตาดี ๑ ด้าน ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑ ท่อน

๓.๒. ท่อเหล็ก Ø ๓๐๐ mm. พร้อมเชื่อมติดสามทางตัววาย พร้อมหน้างานตาดี ยาว ๓ เมตร

ตัววาย ยาว ๑ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๓.๓. ท่อเหล็ก Ø ๓๐๐ mm. พร้อมเชื่อมตัววาย ๑ เมตร พร้อมเชื่อมติดหน้างานตาดี ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๓.๔. ท่อเหล็ก Ø ๓๐๐ mm. พร้อมเชื่อมติดสามทางวาย ๑ เมตร ๒ ตัว พร้อมเชื่อมติดหน้างานตาดี ยาว ๗ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๓.๕. ประเก็นยาง Ø ๓๐๐ mm. จำนวน ๘ แผ่น

๓.๖. น็อต M ๒๐ x ๑๐๐ mm. พร้อมหัวล็อก จำนวน ๙๖ ชุด

๓.๗. หน้างานตาบอด Ø ๓๐๐ mm. จำนวน ๔ แผ่น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคาค่าซ่อมแซม (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายดนัย เสาวรา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส	กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

12 1 ก.ย. 2563

สรุปผลการประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประเภทงาน : ซ่อมแซมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณราคา : ตามแบบ ป.ร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 30 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน ซ่อมแซมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง	117,888.00	1.3056	153,914.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			153,914.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			153,000.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายบุญธรรม ออบุ่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

2..... กรรมการ

(นายदनัย เสาวรา)

3..... กรรมการ

(นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ขอมแซมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีบ้านเมือ
 โดยการรื้อถอนจุดท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่งจุดเดิมออก และประกอบติดตั้งจุดท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่งพร้อมอุปกรณ์จุดใหม่ทดแทน
 สถานที่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบ ขอบเขตงาน ก่อสร้าง
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ท่อเหล็ก Ø 300 mm. พร้อมเชื่อมติดหน้างานสถานี 1 ด้าน ยาว 4 เมตร	ท่อน	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2	ท่อเหล็ก Ø 300 mm. พร้อมเชื่อมติดสามทางตัววาย พร้อมหน้างานสถานี ยาว 3 เมตร ตัววาย ยาว 1 เมตร	จุด	1.00	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
3	ท่อเหล็ก Ø 300 mm. พร้อมเชื่อมตัววาย 1 เมตร พร้อมเชื่อมติดหน้างานสถานี ยาว 2 เมตร	จุด	1.00	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
4	ท่อเหล็ก Ø 300 mm. พร้อมเชื่อมติดสามทางตัววาย 1 เมตร 2 ตัว พร้อมเชื่อมติดหน้างานสถานี ยาว 7 เมตร	จุด	1.00	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
5	ประเภ็นยาง Ø 300 mm.	แผ่น	8.00	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
6	น๊อต M 20 x 100 mm. พร้อมหัวล็อก	จุด	96.00	90.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
7	หน้างานสายบด Ø 300 mm.	แผ่น	4.00	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมราคาวัดฐานซ่อมแซมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง							98,240.00	
8	ค่าดำเนินการรื้อถอน + ประกอบติดตั้งใหม่ 20 %	งาน	1.00	-	-	-	-	19,648.00	
	รวมราคางานซ่อมแซมท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง							117,888.00	

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคาจากท้องตลาดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน สิงหาคม 2563
- อ้างอิงราคาจากท้องตลาดโดยการสืบทางอินเตอร์เน็ต ในงานประเภทเดียวกันและเทียบเคียงราคาย้อนหลังสองปี

ประมาณการ.....

นายอนุธรรม อบอุ่น
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ วรรณภัก
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายธนโชติ สอนจินดา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....

นายเจตชัย เจริญศักดิ์จร
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน