



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนและพนังกั้นน้ำ จำนวน ๙ จุด ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ ๑๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้จากราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๐๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร. ๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และแบบเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนและพรางกันน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการซ่อมแซมถนนและพรางกันน้ำ จำนวน ๙ จุด ดังนี้
จุดซ่อมแซมที่ ๑ จุด : ปากสี่ก้าง
-วางท่อ คสล. ชนิดปากสี่ก้าง(อัดแรง ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวม ๑๒ ท่อน และ
กำแพงปากท่อ ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๐๐ ม. จำนวน ๒ แผง (หัว - ท้าย) พร้อมเสริมคันดินขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร
สูง ๓.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ลูกบาศก์เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๒ จุด : ปากหนองโด
-เสริมคันดินขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๓ จุด : นานางสำรวย ดอนกันหา
-เสริมคันดินขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๔ จุด : นานางวิไลวรรณ เทียมโยหา
-เสริมคันดินขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๕ จุด : หัววังจาง
-เสริมคันดินขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๖ จุด : ท่าทางเกวียน
-เสริมคันดินขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๗ จุด : ปากขี้นาก
-เสริมคันดินขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๗ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ลูกบาศก์เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๘ จุด : กอไผ่นาพ่อดากอง
-เสริมคันดินขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๙ จุด : ฝ่ายคูเกตุ
-เสริมคันดินขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑๐๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายต๋นัย เสาวรา

กรรมการ

๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส

กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ประมาณการ : เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 ปรเภทงาน : ซ่อมแซมผนังกันน้ำและถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน	73,872.45	1.3607	100,518.25	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			100,518.25	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			100,500.00	
	(หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....) 

นายบุญธรรม อบอุ่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....) 

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....) 

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....) 


นายธนกร รังสิมานพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....  ประธาน

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

2.....  กรรมการ

(นายดนัย เสาวรา)

3.....  กรรมการ

(นางสาวสวณีย์ พันธุ์อาภาส)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คล.ล.

โครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ

จุดที่ 1 วางท่อ คล.ล. ชนิดปากสี่เหลี่ยม (ยึดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 12 ท่อน และค่าแรงปากท่อ ขนาด 1.20 x 3.00 ม. จำนวน 2 แห่ง (หัว - ท้าย)

พร้อมเสริมคันดินขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 294 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 เสริมคันดินขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 3 เสริมคันดินขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 4 เสริมคันดินขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 1 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 21 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 5 เสริมคันดินขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 1 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 6 เสริมคันดินขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 7 เสริมคันดินขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 47 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 141 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 8 เสริมคันดินขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 9 เสริมคันดินขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 27 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ พื้นที่รับผิดชอบของกองการบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบ ขด.ต.ด.ด.น. ก้าหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินถม (ดินเขื่อน)	ลบ.ม.	902.00	60.00	54,120.00	-	-	54,120.00	**ค่าแรงวางท่อคิด 30 % ของค่าวัสดุ (งานปลูกดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม ปูทรายถมเสมอแนวท่อ และกลับแฉ่งให้เรียบร้อย)
2	งานวางท่อระบายน้ำ คล.ล. ชนิดปากสี่เหลี่ยม (ยึดแรง ชั้น 3) - ขนาด 0.60 x 1.00 ม. (ท่อเดิม)	ท่อน	12.00	-	-	158.00	1,896.00	1,896.00	
	งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	5.40	2,056.00	11,102.40	306.00	1,652.40	12,754.80	
3	งานเหล็กเสริม เหล็กดัดวางท่อสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม. ยาว 0.20 x 0.20 # ม.	ตร.ม.	36.00	25.00	900.00	5.00	180.00	1,080.00	
4	งานกำแพงปากท่อ 2 แห่ง	ตร.ม.	7.20	-	-	-	-	-	
5	งานเหล็กเสริม เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	ตัน	0.06600	-	-	3,401.00	224.47	224.47	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	1.00	32.00	32.00	-	-	32.00	
	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.84	2,168.00	1,821.12	306.00	257.04	2,078.16	
รวมราคางานต้นทุน								73,872.45	

**หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 6 มีมูลค่าภาษี ค่าไฟ ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในสัญญาแล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปจ.5

- อ้างอิงราคากลางงานโยธาจังหวัดขอนแก่น รอบเดือน เมษายน ปี 2565

- อ้างอิงราคากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2560

ประมาณการ.....

นายบุญธรรม อนุพันธ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ ปิยะธรรมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายสมศักดิ์ สอนจันทร์

รองผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

อนุมัติ.....

นายธนพร รังสิมานนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน