



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เพาะแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สายบ้านพ้อศิริ - บ้านพ้อเสริม ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ ๔๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพัฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๒๑๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และแบบเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ มาศยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕
สาย : บ้านพ่อศิริ - บ้านพ่อเสริม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิด คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ และเทคอนกรีตทับข้างร่องกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘.๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย ,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๑๙,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายदनัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐธรม์ ธรเสนา กรรมการ

อนุมัติ



(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ มาศยศคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

19 S.A. 2561

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ประมาณการ : เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
 ประเภทงาน : รางระบายน้ำ
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านหนองหญ้าแพรง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ	167,844.56	1.3074	219,439.98	Factor F
2	รายการที่ 10 จาก ปร.4	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			219,439.98	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			219,000.00	
	(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....) 

นายดูธรรม์ อรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจชอบ (.....) 

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....) 

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....) 

นายชติศักดิ์ มาศยคง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... 

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

2..... 

(นายต๋นย เสาวรา)

3..... 

(นายดูธรรม์ อรเสนา)

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างระบบน้ำ คล.ด.

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5
 ก่อสร้างระบบน้ำ คล.ด. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 96 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คล.ด.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
 เขตคอนกรีตทั้งข้างกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือพื้นที่ คล.ด. ไม่น้อยกว่า 28.20 ตารางเมตร
 สถานที่ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบ อย.ด.คอนหัน ก้าท.มด
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								
	งานเขตคอนกรีตทั้งข้างกว้าง (กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 47 เมตร)	ลบ.ม.	4.23	1,943.00	8,218.89	306.00	1,294.38	9,513.27	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คล.ด. ชนิดปากลิ้นวาว(ยึดแรง ขึ้น 3) (2.1) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-	
		บ่อ	2.00	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
3	งานบ่อพัก คล.ด. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	ลบ.ม.	2.40	1,822.00	4,372.80	306.00	734.40	5,107.20	
	งานคอนกรีต 1:3:5							23,620.47	
รวมราคางานเขตคอนกรีตทั้งข้างกว้าง									
4	งานก่อสร้างระบบน้ำ พร้อมฝาปิด								
	งานติดตั้งแฉกดิน	ลบ.ม.	53.76	-	-	148.00	7,956.48	7,956.48	
5	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.36	453.00	1,522.08	99.00	332.64	1,854.72	
6	งานเขตคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	18.53	1,943.00	35,999.90	306.00	5,669.57	41,669.47	
7	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.77643	-	-	3,300.00	2,562.22	2,562.22	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	ตัน	0.39281	21,612.00	8,489.47	-	-	8,489.47	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	ตัน	0.38362	22,757.00	8,729.95	-	-	8,729.95	
	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร	เส้น	128.00	326.00	41,728.00	-	-	41,728.00	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	15.53	31.00	481.39	-	-	481.39	
	ท่อ PVC. Dal. 2"	ท่อ	9.60	120.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
8	งานติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	76.80	-	-	133.00	10,214.40	10,214.40	
	ไม้แบบ 1" x 8" x 4 - 4.5 ม.(คิดใช้เวียน 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	25.600	735.00	18,816.00	-	-	18,816.00	
9	งานสีน้ำมันกันสนิม(บรรจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง)	กระป๋อง	2.00	250.00	500.00	35.00	70.00	570.00	
รวมราคางานก่อสร้างระบบน้ำ พร้อมฝาปิด									167,844.56
10	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
รวมราคาป้ายโครงการ									-

** หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 10 มีมูลค่าภาษี ค่าไฟ ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในสัญญาแล้ว จึงแยกรวม
 และไม่นำไปคิดค่า Factor F เพื่อให้ได้ไปบวกเงินทั้งหมดใน ป.ร.5
 - อ้างอิงราคากลางพิกัดอัตราจ้างหรืออัตราค่าจ้าง อย.ด.คอนหัน ตุลาคม ปี 2561
 - อ้างอิงบัญชีค่าจ้างงาน / ค่าเงินค่า สำหรับการจัดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560

ประมาณการ.....
 นายอนุสรณ์ ธรรมชา
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ.....
 นายธนชาติ สอนจินดา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ตรวจสอบ.....
 นายสุชาติ นาคทอง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....
 นายสุชาติ นาคทอง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน