



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย : สามแยกโรงเรียนด้านทิศตะวันออก - บ้านแม่สมพาร์ แดนลาดแก้ว ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่ ๓๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔), แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และแบบเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ WWW.donmuan.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเชตชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒
สาย : สามแยกโรงเรียนด้านทิศตะวันออก - บ้านแม่สมพาร แดนลาดแก้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๑ จุด รวม ๑๗๕ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕
บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายदनัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

12 พ.ย. 2564

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ
 สาย : สามแยกโรงเรียนด้านทิศตะวันออก - บ้านแม่สมพาร แดนลาดแก้ว
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน วางท่อระบายน้ำ	389,161.30	1.3056	508,088.99	Factor F
2	รายการที่ 6 จาก ปร.4	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			508,088.99	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			508,000.00	
	(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายบุญธรรม ออบุ่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษมมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายเจตชัย เจริญศักดิ์จักร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

นายสุชาติ เกษมมาลา

2..... กรรมการ

นายदनัย เสาวรา

3..... กรรมการ

นางสาวสัจฉิ์ณ จันทร์อากาส

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลล.

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2

โดยกรมทางหลวงชนบท ชนบทปทุมธานี(จัดวาง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.80 x 1.00 ม. รวม 175 ท่อน บ่อพัก คลล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 15 บ่อ
 เทคอนกรีตที่บ่อพักท่อกว้าง 1 เมตร หรือพื้นที่ คลล. ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้ายป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหิน อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบ ชนบทดอนหิน กำนัน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								
2	งานวัดถนน คลล. (กว้าง 1 เมตร ยาว 10 เมตร)	ตร.ม.	10.00	-	-	50.00	500.00	500.00	
3	งานบ่อพัก คลล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	15.00	6,500.00	97,500.00	-	-	97,500.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คลล. ชนิดปากลิ้นจาว (จัดวาง ชั้น 3)	ท่อน	175.00	896.00	156,800.00	266.00	46,550.00	203,350.00	
5	- ขนาด 0.80 x 1.00 ม. - งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	8.00	2,009.00	16,072.00	306.00	2,448.00	18,520.00	**ค่าแรงวางท่อคิด 30 % ของค่าวัสดุ (งานชุดดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม นำทรายลงบ่อและบ่อพัก และถมแต่งให้เรียบเรียบร้อย)
รวมราคางานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								319,870.00	
6	งานเทคอนกรีตที่บ่อพักท่อ หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	163.00	-	-	-	-	-	
7	งานเหล็กเสริม								
8	งเหล็กดัดแรงเส้าเชิงรูป 0.20 x 0.20" ม.	ตร.ม.	163.00	21.00	3,423.00	5.00	815.00	4,238.00	
9	งานสายของหิน	ลบ.ม.	8.15	518.00	4,221.70	99.00	806.85	5,028.55	
10	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	24.45	2,149.00	52,543.05	306.00	7,481.70	60,024.75	
รวมราคางานเทคอนกรีตที่บ่อพักท่อ								69,291.30	
11	งานป้ายโครงการ								
12	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
13	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
รวมราคาป้ายโครงการ								-	

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคากลางพิกัดบัญชีจังหวัดขอนแก่น รอบเดือน กันยายน ปี 2564
- อ้างอิงบัญชีคำนวณงานดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....

นายบุญธรรม ชนกัน

นายก อบจ.ขอนแก่น

เงิน.....

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหิน

ตรวจสอบ.....

นายสุวิทย์ ใจอ้อม

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหิน