



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน.....
ที่.....ชก ๘๐๑๐๓ / ๑๓๓.....วันที่...๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐.....

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : ข้างวัดด้านทิศตะวันตก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่องเดิม

๑. ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมติสภาสมัยประชุม
วิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : ข้างวัดด้านทิศตะวันตก โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง(มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน และเท
คอนกรีตทับข้างร่องกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการนั้น

ข้อเท็จจริง

๒. ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : ข้างวัดด้านทิศตะวันตก โดยการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ วาง
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง(มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม
๗ ท่อน และเทคอนกรีตทับข้างร่องกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ
๒๔๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๗,๐๐๐ บาท (สอง
แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ
๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

/ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐธรม ธรเสนา)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน.....

-เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพล ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนด
ราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : ข้างวัดด้านทิศ
ตะวันตก โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา
ข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐
x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากปล่องราง(มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๔๐ x
๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน และเทคอนกรีตทับข้างร่องกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการ
แล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายต๋นัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธเนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉุธรรม ธรเสนา)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....
(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

(/)อนุมัติ ()ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ ๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : ข้างวัดด้านทิศตะวันตก โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง(มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน และเทคอนกรีตทับข้างร่องกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : ข้างวัดด้านทิศตะวันตก โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน และเทคอนกรีตทับข้างร่องกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายदनัย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายธนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายณัฐม ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายदनัย เสาวรา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ อบต.ดอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่ ๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : ข้างวัดด้านทิศตะวันตก โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง(มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน และเทคอนกรีตทับข้างร่องกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคา ตามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : ข้างวัดด้านทิศตะวันตก โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง(มอก.ชั้น ๓) ขนาด dai. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน และเทคอนกรีตทับข้างร่องกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ขก ๘๐๑๐๓/๑๑๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ ๕ สาย : ข้างวัดด้านทิศตะวันตก กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

๒.เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม
(นายธนศ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายดนัย เสาวรา)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน : รางระบายน้ำ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองหญ้าแพรง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ	186,399.38	1.3074	243,698.55	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
2	รายการที่ 10 จาก ปร.4	3,500.00	-	3,500.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			247,198.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			247,000.00	
	(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายณัฐรรม ธรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายสุทธิพงษ์ ดิสร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

(นายดนัย เสาวรา)

2..... กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

3..... กรรมการ

(นายณัฐรรม ธรเสนา)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5
 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
 ป้อยัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 2 ป้อยัก วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(ยึดแรง ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. และเทคอนกรีตที่ข้างร่องกว้างเฉลี่ย 1 เมตร
 หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อบต.ดอนหัน กำหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมป้อยัก								
2	งานเทคอนกรีตที่ข้างร่อง(กว้างเฉลี่ย 1 เมตร)	ลบ.ม.	13.50	1,915.00	25,852.50	306.00	4,131.00	29,983.50	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(ยึดแรง ชั้น 3) (2.1) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	7.00	306.00	2,142.00	91.00	637.00	2,779.00	
3	งานป้อยัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด งานคอนกรีต 1:3:5	ป้อยัก	2.00	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
		ลบ.ม.	4.50	1,822.00	8,199.00	306.00	1,377.00	9,576.00	
	รวมราคางานป้อยักน้ำ							51,338.50	
4	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาปิด								
5	งานดินขุดและถมดิน	ลบ.ม.	50.40	-	-	148.00	7,459.20	7,459.20	
6	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.15	439.00	1,382.85	99.00	311.85	1,694.70	
7	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	17.37	1,915.00	33,263.55	306.00	5,315.22	38,578.77	
8	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.72790	-	-	3,300.00	2,402.08	2,402.08	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	ตัน	0.36826	21,028.00	7,743.81	-	-	7,743.81	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	ตัน	0.35964	22,757.00	8,184.33	-	-	8,184.33	
	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร	เส้น	120.00	326.00	39,120.00	-	-	39,120.00	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	14.56	86.00	1,251.99	-	-	1,251.99	
	ท่อ PVC. Dal. 2"	ท่อน	9.00	120.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
9	งานติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	72.00	-	-	133.00	9,576.00	9,576.00	
	ไม้แบบ 1" x 8" x 4 - 4.5 ม.(คิดใช้เวียน 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	24.000	725.00	17,400.00	-	-	17,400.00	
10	งานเสื่อน้ำมันกันสนิม(บรรจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง)	กระป๋อง	2.00	250.00	500.00	35.00	70.00	570.00	
	รวมราคางานก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาปิด							186,399.38	
11	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมราคาป้ายโครงการ							3,500.00	

**หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 10 มีมูลค่าภาษี ค่าไฟ ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในสัญญาแล้ว จึงแยกรวม
 และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มที่หลังใน ปร.5
 - อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
 - อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

ประมาณการ.....

นายธรรม ธรรม

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ ธรรมมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายธนชาติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อนุมัติ.....

นายสุทิพย์ ดิลโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สายข้างวัดทิศตะวันตก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 247,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40x 0.50 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 2 บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dai 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน และเทคอนกรีตทับข้างร่องกว้างเฉลี่ย 1 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

เป็นเงิน 247,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4


5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายต๋นย์ เสาวรา ประธานกรรมการ

6.2 นายธเนศ เวียงอินทร์ กรรมการ

6.3 นายฉุขรัมย์ ธรเสนา กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพล์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน