



บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง อบต.ดอนหัน
เลขที่รับ.....164
วันที่ 18 ต.ค. 2560
เวลา 15.15 น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/344

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการ

- | | |
|--|-------------|
| ขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ : วัดม่วง | จำนวน 1 ชุด |
| 2. บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | จำนวน 1 ชุด |
| 3. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน 1 ชุด |
| 4. ประมาณราคาโครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 | จำนวน 1 ชุด |
| 5. ระเบียบวาระการประชุม | จำนวน 1 ชุด |

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ : วัดม่วง รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัดนี้ กองช่าง ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

- เห็นควรพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

- แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศสอบราคา
ตามระเบียบของทางราชการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพงษ์ ดิสรุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/343

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7

จุดดำเนินการ : วัดม่วง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เรื่องเดิม

1. ตามมติที่ประชุมสภาสมัชชวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน โครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ : วัดม่วง โดยการขุดลอก ดังนี้ 1. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศเหนือ ให้ได้ขนาดกว้าง 53 เมตร 2. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศใต้ ให้ได้ขนาดกว้าง 17 เมตร 3. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันออก ให้ได้ขนาดกว้าง 117 เมตร 4. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันตก ให้ได้ขนาดกว้าง 105 เมตร โดยมีความลึกเฉลี่ย 2.63 เมตร หรือปริมาณดินขุดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 8,063.58 ลบ.ม.ความลาดเอียง 1:1.5 และงานล้อมรั้วตลอดแนวความยาวรวม 292 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

ข้อเท็จจริง

2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้ดำเนินการตรวจสอบรูปแบบรายการ จัดเตรียมเอกสารรูปแบบรายการ และสถานี สำหรับก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ : วัดม่วง ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

4. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 397,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคณัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณฐกรม์ ธรเสนา)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คีสิโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ : วัดม่วง โดยการขุดลอก ดังนี้ 1. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศเหนือ ให้ได้ขนาดกว้าง 53 เมตร 2. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศใต้ ให้ได้ขนาดกว้าง 17 เมตร 3. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันออก ให้ได้ขนาดกว้าง 117 เมตร 4. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันตก ให้ได้ขนาดกว้าง 105 เมตร โดยมีความลึกเฉลี่ย 2.63 เมตร หรือปริมาณดินขุดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 8,063.58 ลบ.ม. ความลาดเอียง 1:1.5 และงานล้อมรั้วลวดหนามความยาวรวม 292 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 397,000 บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม ธรเสนา)

ความเห็น.....

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการวัดม่วง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 397,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศเหนือ ให้ได้ขนาดกว้าง 53 เมตร 2. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศใต้ ให้ได้ขนาดกว้าง 17 เมตร 3. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันออก ให้ได้ขนาดกว้าง 117 เมตร 4. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันตก ให้ได้ขนาดกว้าง 105 เมตร โดยมีความลึกเฉลี่ย 2.63 เมตร หรือปริมาณดินขุดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 8,063.58 ลบ.ม. ความลาดเอียง 1:1.5 และงานล้อมรั้วลวดหนามความยาวรวม 292 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เป็นเงิน 397,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายदनัย เสาวรา ประธานกรรมการ

6.2 นายชเนศ เวียงอินทร์ กรรมการ

6.3 นายอนุธรรม ธรเสนา กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ประเภทงาน โครงการ : ขุดลอกหนองวัด บ้านโนนตู่ หมู่ที่ 7
 สถานที่ตั้ง : วัดม่วง บ้านโนนตู่ หมู่ที่ 7 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 90 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินพูนงานขุดลอก	217,716.66	1.3375	291,196.03	Factor F
2	รายการที่ 2 จาก ปร.4	78,840.00	1.3074	103,075.42	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	รายการที่ 3 จาก ปร.4	3,500.00	-	3,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			397,771.45	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			397,000.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 3,675.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม ละ 108.03 บาท

ประมาณการ (.....)

นายอนุธรรม ธรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายสุทธิพงษ์ ดิสรุ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

(นายดนัย เสาวรา)

2..... กรรมการ

(นายธเนศ เวียงอินทร์)

3..... กรรมการ

(นายอนุธรรม ธรเสนา)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ขุดลอกหนองวัด บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7

โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศเหนือ ให้ได้ขนาดกว้าง 53 เมตร

โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศใต้ ให้ได้ขนาดกว้าง 17 เมตร

โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันออก ให้ได้ขนาดกว้าง 117 เมตร

โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันตก ให้ได้ขนาดกว้าง 105 เมตร

โดยมีความลึกเฉลี่ย 2.63 เมตร หรือปริมาณดินขุดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 8,063.58 ลูกบาศก์เมตร ลาดเอียง 1:1.5

และงานล้อมรั้วลดนามความยาวรวม 292 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ตั้ง : วัดม่วง บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินขุด ขุดขนย้ายโดยรถบรรทุกดิน พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม.	8,063.58	27.00	217,716.66	-	-	217,716.66	ค่าขุดดินด้วยเครื่อง จักร + ค่าตักดิน
	รวมราคางานดินขุด					-	-	217,716.66	
2	งานรั้วลดนาม 9 เส้น (เสา คสล.สำเร็จรูป ใช้ลดนามเบอร์ 12)	เมตร	292.00	270.00	78,840.00	-	-	78,840.00	
	รวมราคางานรั้วลดนาม					-	-	78,840.00	
3	งานป้ายโครงการ ป้ายก่อนดำเนินการ ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	500.00	-	-	-	500.00	
		ป้าย	1.00	2,500.00	-	500	500.00	3,000.00	
	รวมราคาป้ายโครงการ					-	-	3,500.00	

** หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมืองขอนแก่น 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร
- อ้างอิงราคากลางอัตราค่างานชลประทาน กรมบัญชีกลาง
<http://www.gprocurement.go.th/>
http://www.gprocurement.go.th/02_price/index.php
- อ้างอิงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558

ประมาณการ.....

นายณัฐธร ธรรมเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายธนชาติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....

นายสุทธิพงษ์ ดิษฐ์โร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 292 /2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ : วัดม่วง งบประมาณ 371,000 บาท และขอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ : วัดม่วง งบประมาณ 397,000 บาท
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคณัย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ		ประธานกรรมการ
2	นายธนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
3	นายณฐกร ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ข้าพเจ้า นายคณัย เสาวรา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องอัตราดอกเบี้ย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากที่ได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี กรมบัญชีกลางได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559) และใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 292/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ : วัดม่วง โดยการขุดลอก ดังนี้ 1.โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศเหนือ ให้ได้ขนาดกว้าง 53 เมตร 2.โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศใต้ ให้ได้ขนาดกว้าง 17 เมตร 3.โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันออก ให้ได้ขนาดกว้าง 117 เมตร

/4.โดยการขุด...

4. โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันตก ให้ได้ขนาดกว้าง 105 เมตร โดยมีความลึกเฉลี่ย 2.63 เมตร หรือปริมาณดินขุดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 8,063.58 ลบ.ม.ความลาดเอียง 1:1.5 และงานล้อมรั้วตลอดความยาวรวม 292 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F /บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

3. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 44 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา

4. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาตามโครงการขุดลอกหนองวัดม่วง บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ : วัดม่วง โดยการขุดลอก ดังนี้ 1.โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศเหนือ ให้ได้ขนาดกว้าง 53 เมตร 2.โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศใต้ ให้ได้ขนาดกว้าง 17 เมตร 3.โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันออก ให้ได้ขนาดกว้าง 117 เมตร 4.โดยการขุดลอกหนองน้ำด้านทิศตะวันตก ให้ได้ขนาดกว้าง 105 เมตร โดยมีความลึกเฉลี่ย 2.63 เมตร หรือปริมาณดินขุดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 8,063.58 ลบ.ม.ความลาดเอียง 1:1.5 และงานล้อมรั้วตลอดความยาวรวม 292 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 397,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม ปร.4, ปร 5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

2. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายฉุธรรม์ ชรเสนา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายตนัย เสาวรา)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ