

## บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ 281 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการ

- |                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเจริญ หมู่ที่ 15   | จำนวน 1 ชุด |
| 2. บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                | จำนวน 1 ชุด |
| 3. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง             | จำนวน 1 ชุด |
| 4. ประมาณราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านคอนเจริญ ม.15 | จำนวน 1 ชุด |
| 5. ระเบียบวาระการประชุม                                         | จำนวน 1 ชุด |

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเจริญ หมู่ที่ 15 สายบ้านพ่อนุญหนา-บ้านแม่ไร่ไฟ รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัดนี้ กองช่าง ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

- เห็นควรพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นายชนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

- แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศสอบราคา

ตามระเบียบของทางราชการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ 280

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านคอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพ่อนุญหนา-บ้านแม่ไร่ไฟ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

### เรื่องเดิม

1. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2559 และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีมติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพ่อนุญหนา-บ้านแม่ไร่ไฟ งบประมาณ 182,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

### ข้อเท็จจริง

2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้ดำเนินการออกสำรวจเส้นทางและตรวจสอบรูปแบบรายการจัดเตรียมเอกสารรูปแบบรายการ และสถานที่ดำเนินงาน โดยก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 81 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40x0.50 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 2 บ่อ และเทคอนกรีตทับข้างร่อง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย)

### ข้อกฎหมาย

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

### ข้อพิจารณา

4. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนเดช เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรชัย ชรเสนา)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

misconception

(ลงชื่อ).....

(นายชนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

( / ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพงษ์ คีตโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สายบ้านพ่อนูหนา - บ้านแม่รำไพ โดยก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 81 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40x0.50 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 2 บ่อ และเทคอนกรีตทับข้างร่อง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 192,000 บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นย์ เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม์ ธรเสนา)

ความเห็น.....

( / )อนุมัติ ( )ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพ่อนบุญนา-  
บ้านแม่ไร่ไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1. โดยก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 81 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้าง  
ละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล. ขนาด 0.40x0.50 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร  
จำนวน 2 บ่อ และเทคอนกรีตทับข้างร่อง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560

เป็นเงิน 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 6.1 นายดนัย เสาวรา      | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายธเนศ เวียงอินทร์ | กรรมการ       |
| 6.3 นายฉุขรมณ์ ธรเสนา   | กรรมการ       |

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิชัย คีตโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

**สรุปผลการประมาณราคา**  
**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน**  
**อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น**

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประเภทงาน : รางระบายน้ำ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : บ้านคอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

| ที่  | รายการ                                  | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                    |
|------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง<br>ร่องระบายน้ำ | 144,522.65      | 1.3074   | 188,948.91        | Factor F                                                                                    |
| 2    | รายการที่ 10 จาก ปร.4                   | 3,500.00        | -        | 3,500.00          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- เงินประกันผลงาน 0%<br>- พื้นที่ ฝนตกปกติ |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                      |                 |          | 192,448.91        |                                                                                             |
|      | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ            |                 |          | 192,000.00        |                                                                                             |
|      | (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)        |                 |          |                   |                                                                                             |

ประมาณการ (.....)

นายณัฐรรม ธรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายสุทธิพงษ์ ดิสโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1..... ประธาน

(นายต๋นัย เสาวรา)

2..... กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

3..... กรรมการ

(นายณัฐรรม ธรเสนา)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างระบบน้ำ คสล.

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15  
 ก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 81 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝ่าปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  
 บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ และคอนกรีตหุ้มข้างร่องพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร  
 พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อบต.ดอนหัน กำนัน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                                            | หน่วย                                   | ปริมาณ                                                   | ราคา<br>ต่อหน่วย<br>(บาท)                                | จำนวน<br>เงิน<br>(บาท)                                       | ค่าแรง<br>ต่อหน่วย<br>(บาท)       | จำนวน<br>เงิน<br>(บาท)            | รวมเงิน<br>(บาท)                                                    | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 1            | งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก                                                                                                                                                     |                                         |                                                          |                                                          |                                                              |                                   |                                   |                                                                     |          |
| 2            | งานเทคอนกรีตข้างร่อง(1: กว้างเฉลี่ย 0.30 x 23 ม. / 2 : กว้างเฉลี่ย 0.50 x 58 ม.)                                                                                                  | ลบ.ม.                                   | 5.00                                                     | 1,915.00                                                 | 9,575.00                                                     | 306.00                            | 1,530.00                          | 11,105.00                                                           |          |
| 3            | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากปลาร้าง(ยึดแรง ชั้น 3)<br>(2.1) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.                                                                                               | ท่อ                                     | -                                                        | 306.00                                                   | -                                                            | 91.00                             | -                                 | -                                                                   |          |
| 3            | งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝ่าปิด                                                                                                                                    | บ่อ                                     | 2.00                                                     | 4,500.00                                                 | 9,000.00                                                     | -                                 | -                                 | 9,000.00                                                            |          |
|              | งานคอนกรีต 1:3:5                                                                                                                                                                  | ลบ.ม.                                   | 2.00                                                     | 1,822.00                                                 | 3,644.00                                                     | 306.00                            | 612.00                            | 4,256.00                                                            |          |
|              | <b>รวมราคางานบ่อพักน้ำ</b>                                                                                                                                                        |                                         |                                                          |                                                          |                                                              |                                   |                                   | 24,361.00                                                           |          |
| 4            | งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝ่าปิด                                                                                                                                               |                                         |                                                          |                                                          |                                                              |                                   |                                   |                                                                     |          |
| 5            | งานดินลูกรังถมคัน                                                                                                                                                                 | ลบ.ม.                                   | 45.36                                                    | -                                                        | -                                                            | 148.00                            | 6,713.28                          | 6,713.28                                                            |          |
| 6            | งานทรายรองพื้น                                                                                                                                                                    | ลบ.ม.                                   | 2.84                                                     | 439.00                                                   | 1,244.57                                                     | 99.00                             | 280.67                            | 1,525.23                                                            |          |
| 7            | งานคอนกรีต 1:2:4                                                                                                                                                                  | ลบ.ม.                                   | 15.63                                                    | 1,915.00                                                 | 29,937.20                                                    | 306.00                            | 4,783.70                          | 34,720.89                                                           |          |
| 8            | งานเหล็กเสริม<br>เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)<br>เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)<br>เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร<br>ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18<br>ท่อ PVC. Dal. 2" | ตัน<br>ตัน<br>ตัน<br>เส้น<br>กก.<br>ท่อ | 0.65511<br>0.33144<br>0.32368<br>108.00<br>13.10<br>8.10 | -<br>21,028.00<br>22,063.00<br>326.00<br>86.00<br>120.00 | -<br>6,969.43<br>7,141.26<br>35,208.00<br>1,126.79<br>972.00 | 4,100.00<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 2,685.96<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 2,685.96<br>6,969.43<br>7,141.26<br>35,208.00<br>1,126.79<br>972.00 |          |
| 9            | งานติดตั้งไม้แบบ<br>ไม้แบบ 1" x 8" x 4-4.5 ม.(คิดใช้เวียน 3 ครั้ง)                                                                                                                | ตร.ม.                                   | 64.80                                                    | -                                                        | -                                                            | 133.00                            | 8,618.40                          | 8,618.40                                                            |          |
| 10           | งานสีน้ำมันกันสนิม(บรรจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง)                                                                                                                                      | กระป๋อง                                 | 2.00                                                     | 250.00                                                   | 500.00                                                       | 35.00                             | 70.00                             | 570.00                                                              |          |
|              | <b>รวมราคางานก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝ่าปิด</b>                                                                                                                                 |                                         |                                                          |                                                          |                                                              |                                   |                                   | 144,522.65                                                          |          |
| 11           | งานป้ายโครงการ<br>ป้ายก่อนดำเนินการ<br>ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                 | ป้าย<br>ป้าย                            | 1.00<br>1.00                                             | 500.00<br>2,500.00                                       | 500.00<br>2,500.00                                           | -<br>500.00                       | -<br>500.00                       | 500.00<br>3,000.00                                                  |          |
|              | <b>รวมราคาป้ายโครงการ</b>                                                                                                                                                         |                                         |                                                          |                                                          |                                                              |                                   |                                   | 3,500.00                                                            |          |

\*\*หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 10 มีมูลค่าภาษี ค่าโง่ ดอกเบี้ย และค่าอำนาจการในตัวอย่างแล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปจ.5

- อ้างอิงราคากลางพณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน พฤษภาคม ปี 2560

- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ประมาณการ.....

นายณัฐมี ธรรมนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษมมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายธนโชติ สอนสันตา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อนุมัติ.....

นายสุทธิพล ดิลโล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

## ไบแนบไบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 81 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หน้าข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร

บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ และเทคอนกรีตทับข้างร่องพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคา.....

(.....) หัวหน้าผู้จัดการ / ประทับตราห้าง

วันที่เสนอราคา.....

[illegible]

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 230/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพ้อบุญหนา-บ้านแม่ไร่ไฟ งบประมาณ 182,000 บาท และขอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพ่อนุหนา-บ้านแม่รำไพ งบประมาณ 192,000 บาท

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

### ผู้มาประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล           | ตำแหน่ง               | ลายมือชื่อ                                                                          | หมายเหตุ      |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | นายต๋นัย เสาวรา     | นิติกรชำนาญการ        |  | ประธานกรรมการ |
| 2     | นายชเนศ เวียงอินทร์ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  |  | กรรมการ       |
| 3     | นายณัฐรรม์ ธรเสนา   | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |  | กรรมการ       |

### ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ข้าพเจ้า นายต๋นัย เสาวรา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องอัตราดอกเบี้ย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากที่ได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี กรมบัญชีกลางได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559) และใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

#### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

#### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 230/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพ่อนุหนา-บ้านแม่รำไพ โดยก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 81 เมตร

/เลิกเฉลี่ย...

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40x0.50 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 2 บ่อ และเทคอนกรีตทับข้างร่อง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสภา และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F /บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

3. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 44 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา

4. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบราคาตามท้องตลาด

#### **มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้**

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาตามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านพ่อนบุญนา - บ้านแม่รำไพ โดยก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 81 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40x0.50 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 2 บ่อ และเทคอนกรีตทับข้างร่อง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 192,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม ปร.4,ปร 5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

2. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ


**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ**

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางงานการประชุม  
(นายฉุรรม์ ทรเสนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายคณัฏ์ เสาวรา)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ