



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๑๐ สาย : บ้านพ่อจันทร์ดี อ่อนบุญมา - บ้านแม่ นิดหน้อย เรียนซารี ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนหันเลขที่ ๔๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคา วัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคา จากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคา กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพัน บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และแบบ เปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๑๐
สาย : บ้านพ่อจันดี อ่อนบุญมา - บ้านแม่ নিজน้อย เรียนขาริ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บ่อพัก
คสล.ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย ,
ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายต๋นัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

11 ม.ค. 2565

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
 ประเภทงาน : รางระบายน้ำ
 สาย : บ้านพ้อจันดี อ่อนบุญมา - บ้านแม่เงินน้อย เวียงซาวี
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	270,667.82	1.3056	353,383.91	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ	
2	รายการที่ 10 จาก ปร.4	-	-	-		
สรุป				รวมเป็นค่าก่อสร้าง		353,383.91
				คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		353,000.00
(สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)						

ประมาณการ (.....) 

นายบุญธรรม อบอุ่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....) 

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....) 

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....) 

นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....  ประธาน

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

2..... กรรมการ

(นายต๋นย เสาวรา)

3..... กรรมการ

(นางสาวสายฝน จันทร์อานาส)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างระบบน้ำ คสล.

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10
 ก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 152 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนักข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
 บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายตะกั่วดำนิมการ)จำนวน 1 ป้ายป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)
 สถานที่ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบ ๒๒๕๒๒๒๒ กักน้ำ
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแวง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบบน้ำ พร้อมบ่อพัก	ลบ.ม.	11.00	2,130.00	23,430.00	306.00	3,366.00	26,796.00	
2	งานถมดินบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากตีในวง(ตัดแรง ชั้น 3) (2.1) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
3	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด งานคอนกรีต 1:3:5	บ่อ ลบ.ม.	1.00 -	4,500.00 -	4,500.00 -	- -	- -	4,500.00 -	
รวมราคางานเทศบาลที่จ้างจ้าง								31,296.00	
4	งานดินลูกรังและแอสฟัลต์	ลบ.ม.	85.12	-	-	148.00	12,597.76	12,597.76	
5	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.32	518.00	2,755.76	99.00	526.68	3,282.44	
6	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	29.34	2,130.00	62,485.68	306.00	8,976.82	71,462.50	
7	งานเหล็กเสริม เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น) เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น) เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร สกรูผูกเหล็กเบอร์ 18 ท่อน PVC, Dal, Z"	ตัน ตัน ตัน กก. ท่อน	1.22935 0.62195 0.60739 202.67 24.59 15.20	- 26,473.00 26,469.00 326.00 31.00 120.00	- 15,843.02 16,077.06 66,069.33 762.19 1,824.00	4,100.00 - - - -	5,040.32 - - - -	5,040.32 15,843.02 16,077.06 66,069.33 762.19 1,824.00	
8	งานติดตั้งไม้แบบ ไม้แบบ 1" x 8" x 4 - 4.5 ม.(ติดตั้งใช้เวียน 3 ครั้ง)	ตร.ม. ลบ.ฟ.	121.60 40.533	- 732.00	- 29,670.40	133.00 -	16,172.80 -	16,172.80 29,670.40	
9	งานสีน้ำมันกันสนิม(บรรจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง)	กระป๋อง	2.00	250.00	500.00	35.00	70.00	570.00	
รวมราคางานก่อสร้างระบบน้ำ พร้อมฝาปิด								239,371.82	
10	งานป้ายโครงการ ป้ายก่อนดำเนินการ ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย ป้าย	1.00 1.00	- -	- -	- -	- -	- -	
รวมราคาป้ายโครงการ								-	

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคาตลาดพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ปี 2564
- อ้างอิงบัญชีต้นทุนงาน / ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560


ประมาณการ: 

นายบุญธรรม อนุตม์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ: 
นายสุชาติ งามมมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินชอบ: 

นายอนุชาติ สอนจันดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อนุมัติ: 
นายธีรชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน