

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ 279 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการ

- | | |
|---|-------------|
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 | จำนวน 1 ชุด |
| 2. บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | จำนวน 1 ชุด |
| 3. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน 1 ชุด |
| 4. ประมาณราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน ม.14 | จำนวน 1 ชุด |
| 5. ระเบียบวาระการประชุม | จำนวน 1 ชุด |

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านนางสาวนฤมล-ศาลาประชาคมหมู่บ้านรายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัดนี้ กองช่าง ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ
- เห็นควรพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

- แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศสอบราคา
ตามระเบียบของทางราชการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิชัย คีตโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ 248 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านนางสาวนฤมล - ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เรื่องเดิม

1. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2559 และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีมติให้ดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านนางสาวนฤมล-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้ดำเนินการออกสำรวจเส้นทางและตรวจสอบรูปแบบรายการจัดเตรียมเอกสารรูปแบบรายการ และสถานที่ดำเนินงาน โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dai 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 106 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 25 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย)

ข้อกฎหมาย

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

4. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 154,000 บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธเนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุธรรม ธรเสนา)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายชนชาติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คีโสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านนางสาวนฤมล -ศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dai 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 106 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 25 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 154,000 บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม ธรเสนา)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/)อนุมัติ ()ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านนางสาวนฤมล-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1. โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dai 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 106 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 25 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560

เป็นเงิน 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายदनัย เสาวรา ประธานกรรมการ

6.2 นายชเนศ เวียงอินทร์ กรรมการ

6.3 นายณัฐธรม์ ธรเสนา กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน วางท่อระบายน้ำ	115,636.11	1.3074	151,182.65	Factor F
2	รายการที่ 5 จาก ปร.4	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			154,682.65	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			154,000.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายณัฐรรม ธีรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายสุทิพย์ ดิสร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

นายดนัย เสาวรา

2..... กรรมการ

นายธนศ เวียงอินทร์

3..... กรรมการ

นายณัฐรรม ธีรเสนา

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14
 โดยกรวางท่อ คสล. ชนิดปากปลีราง (ขัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 106 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 25 บ่อ
 เทคอนกรีตเทหลังท่อกว้าง 1.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อบต.ดอนหัน กำหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								
2	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	25.00	4,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากปลีราง (ขัดแรง ชั้น 3)	ท่อน	106.00	306.00	32,436.00	91.00	9,646.00	42,082.00	**ค่าแรงวางท่อคิด 30 % ของค่าวัสดุ (งานชุดดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม ปูนทรายผสมยาแนวท่อ และกลบแต่งให้เรียบร้อย)
	- ขนาด 0.40 x 1.00 ม. งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	5.72	1,822.00	10,421.84	306.00	1,750.32	12,172.16	
	รวมราคางานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก							54,254.16	
3	งานเทคอนกรีตพื้นหลังท่อ หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	159.00	-	-	-	-	-	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรงลวดรูป 0.20 x 0.20" ม.	ตร.ม.	159.00	21.00	3,339.00	5.00	795.00	4,134.00	
	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	7.95	439.00	3,490.05	99.00	787.05	4,277.10	
	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	23.85	1,915.00	45,672.75	306.00	7,298.10	52,970.85	
	รวมราคางานเทคอนกรีตพื้นหลังท่อ							61,381.95	
5	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมราคาป้ายโครงการ							3,500.00	

**หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 5 มีมูลค่าภาษี ค่าโง่ ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในสัญญาแล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปร.5

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน พฤษภาคม ปี 2560

- อ้างอิงบัญชีต้นทุนงานดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ประมาณการ.....

นายอนุสรณ์ ธีรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อนุมัติ.....

นายสุทิพย์ ดิลโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14
 ปริมาณงาน โดยការวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 106 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 25 บ่อ
 เทคอนกรีตหลังท่อกว้าง 1.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการป้ายขนาดดำเนินการจำนวน 1 ป้าย ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)
 สถานที่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 งบประมาณ.....

วันที่เสนอราคา.....

[illegible]

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ 228/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านนางสาวนฤมล-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน งบประมาณ 150,000 บาท และขอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านนางสาวนวมล-ศาลา

ประชาคมหมู่บ้าน งบประมาณ 154,000 บาท

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคณัย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ		ประธานกรรมการ
2	นายธนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
3	นายฉัตรชัย ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ข้าพเจ้า นายคณัย เสาวรา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องอัตราดอกเบี้ย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากที่ได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี กรมบัญชีกลางได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559) และใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 228/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านนางสาวนวมล -ศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3)

/ขนาด...

ขนาด dai 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 106 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 25 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F /บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
3. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 44 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา
4. ราคาวัดสุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่ใช้สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านนางสาวนวมฤต -ศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dai 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 106 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 25 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,และป้ายหลังดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 154,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม ปร.4,ปร 5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

2. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.