



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ ๔ สาย : คลองส่งน้ำหนองคล้าย ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้จากราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๐๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร. ๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และแบบเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ ๔
สายทาง : คลองส่งน้ำหนองคล้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๔๐๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายต๋นย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทรอาภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ประมาณการ: เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สายทาง : สายคลองส่งน้ำหนองคล้าย
 สถานที่ตั้ง : บ้านเหล่ากลุ่ม หมู่ที่ 4 ต.คอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 แบบเลขที่ : ช้างอิง ท.1-01 กรมการปกครอง
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างถนน คสล.	295,022.16	1.3624	401,938.19	Factor F
2	รายการที่ 9 - 10 (จาก ปร.4)	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	รายการที่ 8 , 11 (จาก ปร.4)	897.25	-	897.25	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ
					- รายการที่ 8 , 11 จาก ปร.4
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			402,835.44	ไม่คิดค่า Factor F เนื่องจากมีมูล
	คิดเป็นเงินเงินค่าก่อสร้างประมาณ			402,000.00	ค่าภาษี กำไร ดอกเบี้ย
	(สี่แสนสองพันบาทถ้วน)				และค่าอำนาจการอยู่แล้วในตัว


ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 720.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม ละ 558.33 บาท


ประมาณการ: 
 นายชาญศักดิ์ แสนสีหา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจสอบ: 
 นายสุชาติ เกษรมาลา
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ: 
 นายธนโชติ สอนจินดา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ปฏิบัติหน้าที่

อนุมัติ: 
 นายเจ็ดชัย เจริญศักดิ์ขจร
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายสุชาติ เกษรมาลา

2.  กรรมการ
 นายศันย์ เสาวรา

3.  กรรมการ
 นางสาวสายฝน จันทรีอากาศ

รายละเอียดการประมาณราคากอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร ยาว	180.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
	หรือพื้นที่	คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า			720.00 ตารางเมตร	
	และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน			1.00 บ้าย / บ้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ		
	จำนวน	1.00 บ้าย				
ประมาณการ	เมื่อวันที่	19	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563

ร.	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	ม. ²	720.00	-	-	1.00	720.00	720.00	
2	งานรื้อถอนพื้นที่ทางเดิม (2.1) พื้น คสล.	ม. ³ ม. ²	-	-	-	-	-	-	
3	งานทรายรองพื้น/ปรับระดับ	ม. ³	36.00	501.00	18,036.00	99.00	3,564.00	21,600.00	
4	งานลูกรังไหล่ทาง	ม. ³	-	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.) (5.1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (5.2) หินเบอร์ 1,2 (5.3) ทรายหยาบ	ม. ³ ถุง ม. ³ ม. ³	108.00 - - -	1,943.00 - - -	209,844.00 - - -	306.00 - - -	33,048.00 - - -	242,892.00 - - -	
6	งานเหล็กเสริม (6.1) RB Ø 6 มม. (6.2) RB Ø 15 มม. (6.3) DB Ø 16 มม. (6.4) RB Ø 19 มม. (6.5) เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.30 #ม. (6.6) ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	ตัน ตัน ตัน ตัน ม. ² กก.	0.212 - 0.201 0 0.011 720.00 -	- - 18,481.00 21,130.00 18,953.00 25.00 -	- - 3,716.81 - 210.95 18,000.00 -	3,300.00 - - - - 5.00 -	700.41 - - - - 3,600.00 -	700.41 - 3,716.81 - 210.95 18,000.00 -	
7	งานติดตั้งไม้แบบ	ม. ²	54.00	-	-	133.00	7,182.00	7,182.00	
	ยกไป	-	-	-	-	-	-	295,022.16	

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ต.คอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร
 และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
 จำนวน 1.00 ป้าย

ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยกมา (รายการที่ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-	295,022.16	
	ยกมา (รายการที่ 8)	-	-	-	-	-	-	897.25	
	ยกมา (รายการที่ 9 - 10)	-	-	-	-	-	-	-	
11	งานป้ายโครงการ								
	(11.1) ป้ายขณะดำเนินการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
	(11.2) ป้ายหลังการก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
	รวม (รายการที่ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-	295,022.16	
	รวม (รายการที่ 8 ,11)	-	-	-	-	-	-	897.25	
	รวม (รายการที่ 9 - 10)	-	-	-	-	-	-	-	

** หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 8 - 11 มีมูลค่าภาษี กำไร ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในตัวอยู่แล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปร.5

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน มกราคม ปี 2563
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....

นายชาญศักดิ์ แสนสีหา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นควรอนุมัติ.....

นายธนโชติ สอนจันตา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน