



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๔ สาย : หลังวัดนวลจันทร์ - หน้า รพสต. ตำบล
ดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันเลขที่
๑๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคา
วัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคา
จากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคากลางแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคา
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่
ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๕๗๒,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพัน-
บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และแบบเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ มาศยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๔
สาย : หลังวัดนวลจันทร์ - หน้า รพสต.ดอนหัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากกลิ้งราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๗๙ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง ๒.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๕๗๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายदनัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐรณ ธรเสนา กรรมการ

อนุมัติ



(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ มาศยศคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

25 เม.ย. 2562

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
 ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน วางท่อระบายน้ำ	437,812.02	1.3074	572,395.43	Factor F
2	รายการที่ 6 จาก ปร.4	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			572,395.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			572,000.00	
	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายณัฐกร ธีรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายชิตศักดิ์ มาศยศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกวดตรวจสอบ

1.....

ประธาน

นายสุชาติ เกษรมาลา

2.....

กรรมการ

นายณัฐกร เสาวรา

3.....

กรรมการ

นายณัฐกร ธีรเสนา

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14
 โดยวางวางท่อ คสล. ชนิดปากสี่เหลี่ยม (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.80 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 179 ท่อน ป้อยท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 20 บ่อ
 เพื่อยกน้จากหนองน้ำหน้าวัด 2.50 เมตร ระยะที่วัด คสล. ไม่น้อยกว่า 394.50 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายเขตดำเนินการจำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)
 สถานที่ บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบ อยบต.คอนหัน กำนัน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก	ตร.ม.	423.50	-	-	70.00	29,845.00	29,845.00	
2	งานเชื่อมคสล. (กว้าง 2.50 เมตร ยาว 167 เมตร)	บ่อ	20.00	6,500.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากสี่เหลี่ยม (อัดแรง ชั้น 3) - ขนาด 0.80 x 1.00 ม. งานคอนกรีต 1:3:5	ท่อน ลบ.ม.	179.00 8.95	878.00 1,822.00	157,162.00 16,306.90	263.00 306.00	47,077.00 2,738.70	204,239.00 19,045.60	**ค่าแรงวางท่อคิด 30 % ของค่าวัสดุ (งานปูนดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม ปูทรายลงยาแนวท่อ และกลบแต่งให้เรียบเรียบร้อย)
รวมราคางานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								382,929.60	
4	งานเทพื้นคอนกรีตพื้นหลังท่อ หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	394.50	-	-	-	-	-	
5	งานเหล็กเสริม เหล็กดัดวางลงสำเร็จรูป 0.20 x 0.20" ม.	ตร.ม.	394.50	21.00	8,284.50	5.00	1,972.50	10,257.00	
	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	19.73	501.00	9,882.23	99.00	1,952.78	11,835.00	
	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	14.58	1,943.00	28,328.94	306.00	4,461.48	32,790.42	
รวมราคางานเทพื้นคอนกรีตพื้นหลังท่อ								54,882.42	
6	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
รวมราคาป้ายโครงการ								-	

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคาจากพิกัดจังหวัดขอนแก่น รอบเดือน มีนาคม ปี 2562
- อ้างอิงบัญชีราคางานดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....

นายอนุสรณ์ ธรรมนา
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ ชาญฉลาด
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เงินรอบ.....

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....

นายศักดิ์ศักดิ์ นาคยงค์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน