

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๕ สาย : ศาลาประชาคม – ลำห้วยชัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ ๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๔๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และแบบเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ มาศยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การลงนาม	
ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้ากองคลัง	
อ.ท.	
อ.ก.ค.ค./ก.ค.น.	

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๕
สาย : ศาลาประชาคม – ลำห้วยชั้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๓๐๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ และชุดลอกเปิดร่องดินขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายต๋นัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐธรม ธีรเสนา กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ มาศยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

- 7 พ.ย. 2561

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
 ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	385,524.50	1.3074	504,034.73	Factor F
2	วางท่อระบายน้ำ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รายการที่ 5 จาก ปร.4	-	-	-	- คอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			504,034.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			504,000.00	
	(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายณัฐธรม ธรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายอดิศักดิ์ มาศยศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

2..... กรรมการ

(นายต๋นัย เสาวรา)

3..... กรรมการ

(นายณัฐธรม ธรเสนา)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างระบบน้ำ คสล.

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15

โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นฉาง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dia. 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 300 ท่อน ป่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 15 ป่อ

และขุดลอกเปิดร่องดินขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

สถานที่ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อยด.คอนหัน กำนัน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมป่อพัก								
	งานป่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมฝาปิด	ป่อ	15.00	6,500.00	97,500.00	-	-	97,500.00	
	งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	9.00	1,822.00	16,398.00	306.00	2,754.00	19,152.00	
2	งานเปิดร่องท่อระบายน้ำ คสล.	เมตร	200.00	-	-	160.00	32,000.00	32,000.00	
3	งานขุดลอกเปิดร่องดิน (กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร)	ลบ.ม.	42.50	-	-	17.00	722.50	722.50	
4	งานลงดินถมปรับระดับ (ดินบ่ม) พร้อมปรับผิวเรียบ	ลบ.ม.	50.00	60.00	3,000.00	99.00	4,950.00	7,950.00	
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นฉาง (ยึดแรง ชั้น 3)								
	(5.1) ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	200.00	878.00	175,600.00	263.00	52,600.00	228,200.00	**วางระยท่อคิด 30 % ของค่าวัสดุ (ตามสูตรดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม นำทรายผสมยาแนวท่อ และกลบแต่ไม่เก็บทราย)
	(5.2) ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. (ท่อเดิม)	ท่อน	100.00	-	-	263.00	26,300.00	26,300.00	
	รวมราคางานวางท่อระบายน้ำ พร้อมป่อพัก							385,524.50	
4	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	- ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมราคางานต้นทุน							-	

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคาจากพิกัดบัญชีจังหวัดขอนแก่น ครอบคลุม กันยายน ปี 2561
- อ้างอิงแบบแปลนงาน / ค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....

นายอนุสรณ์ ธวัชนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เงินรอบ.....

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษมธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายอติศักดิ์ มาตยคง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน