



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เพยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันเลขที่ ๒๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๓๓๕,๒๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ และแบบเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donkhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธนกร รังสีมานพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๕,๒๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทสองร้อยถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ฝ้าเพดาน ประตูทางเข้าสำนักงาน ห้องน้ำอาคารสำนักงาน และ
ห้องน้ำด้านข้างหอประชุม ตามแบบที่ อบต.ดอนหัน กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๓๕,๒๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทสองร้อยถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายต๋นัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

15 ก.ย. 2565

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	234,580.00	1.3056	306,267.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			306,267.64	อ้างอิงราคาวัสดุจาก
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	-อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สค.65
	(ตัวอักษร)	(สามแสนบาทถ้วน)			-ค่าแรงจาก สำนักงานประมาณ

ประมาณการ (.....)

(นายบุญธรรม อบอุ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....)

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ (.....)

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อนุมัติ (.....)

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดนัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน จันทร์อากาศ)

รายการประมาณการ		โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน						แบบ ปร.4 หน้า 1/2
สถานที่ก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น						
ประมาณการวันที่		20 กรกฎาคม 2565						
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานหลังคา							
1.1	งานรื้อถอนหลังคาเดิม	ตร.ม.	142.00		-	35.00	4,970.00	4,970.00
1.2	งานหลังคาเมทัลชีทหนา 0.40 ม.ติดฉนวนกันความร้อน พร้อมอุปกรณ์มุง	ตร.ม.	142.00	290.00	41,180.00	70.00	9,940.00	51,120.00
1.3	ครอบสันโค้งเมทัลชีท	ม.	8.00	260.00	2,080.00	50.00	400.00	2,480.00
1.4	วางตะเฒ่เมทัลชีท	ม.	4.00	260.00	1,040.00	50.00	200.00	1,240.00
1.5	ครอบสันตะเฒ่	ม.	20.00	260.00	5,200.00	50.00	1,000.00	6,200.00
2	งานฝ้า							
2.1	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ผิวฉาบเรียบโครงเคร่าซีลาย	ตร.ม.	94.00	280.00	26,320.00	75.00	7,050.00	33,370.00
3	งานห้องน้ำ							
3.1	โถส้วมชักโครก	ชุด	4.00	6,500.00	26,000.00	450.00	1,800.00	27,800.00
3.2	ประตูปvc ขนาด 0.80x2.00ม. พร้อมวงกบ pvc	ชุด	4.00	1,730.00	6,920.00	180.00	720.00	7,640.00
3.3	ลูกบิดประตู	ชุด	9.00	490.00	4,410.00	200.00	1,800.00	6,210.00
3.4	โถปัสสาวะชนิดแขวนผนัง	ชุด	3.00	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00
3.5	กลอนประตูสแตนเลส 4 ตัว	ชุด	4.00	55.00	220.00		-	220.00
3.6	ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	บาน	5.00	2,200.00	11,000.00	168.00	840.00	11,840.00
3.7	บานพับประตู 4x4x5	ชุด	9.00	149.00	1,341.00		-	1,341.00
3.8	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	ชุด	4.00	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00
4	งานบ่อเจาะ บ่อซึม							
4.1	ท่อส้วม คสล. ϕ 0.80	ท่อน	8.00	140.00	1,120.00		-	1,120.00
4.2	ท่อ pvc 4"	ท่อน	2.00	550.00	1,100.00		-	1,100.00
4.3	ถังบำบัดไม่มีระบบอัดอากาศ 2,000 ลิตร	ถัง	1.00	16,900.00	16,900.00	2,310.00	2,310.00	19,210.00
4.4	เทคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	30.00	398.00	11,940.00		-	11,940.00
5	งานทาสี							
5.1	ทาสีพลาสติก	ตร.ม.	94.00	35.00	3,290.00	34.00	3,196.00	6,486.00

รายการประมาณการ	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน	แบบ ปร.4 หน้า 2/2
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
ประมาณการวันที่	20 กรกฎาคม 2565	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
6	งานประตู่							
	ประตูบานสวิงปิด-เปิด อลูมิเนียม (คู่) ขนาด 1.80 x 2.00 ม.							
6.1	วงกบประตูอลูมิเนียม หน้า 1.5 มม	เมตร	6.00	270.00	1,620.00	52.00	312.00	1,932.00
6.2	กรอบบานประตูอลูมิเนียม	เมตร	12.00	310.00	3,720.00	52.00	624.00	4,344.00
6.3	มือจับประตู	คู่	2.00	400.00	800.00	22.00	44.00	844.00
6.4	เส้นธรณีประตู	เมตร	12.00	75.00	900.00	22.00	264.00	1,164.00
6.5	ใช้คัทพดิ่งในตัววงกบ	ชุด	2.00	1,544.00	3,088.00	52.00	104.00	3,192.00
6.6	กุญแจฝังในตัวบาน	ชุด	1.00	260.00	260.00	52.00	52.00	312.00
6.7	กระจกแผ่นใสหนา 8 มม.	ตร.ม.	42.00	32.00	1,344.00	11.00	462.00	1,806.00
	รวมประตูบานสวิง (คู่)							
	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.40x 2.00 ม.							
6.8	วงกบประตูอลูมิเนียม	เมตร	5.50	270.00	1,485.00	52.00	286.00	1,771.00
6.9	กรอบบานอลูมิเนียม	เมตร	11.00	130.00	1,430.00	37.00	407.00	1,837.00
7.0	กุญแจฝังในบานเลื่อนประตู	ชุด	2.00	1,315.00	2,630.00	52.00	104.00	2,734.00
7.1	ลูกกลิ้งเลื่อนบานคู่	ชุด	1.00	180.00	180.00	22.00	22.00	202.00
7.2	กระจกแผ่นใส หน้า 8 มม.	ตร.ฟ	35.00	32.00	1,120.00	11.00	385.00	1,505.00
	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ							234,580.00
	FACTOR F 1.3056							71,687.64
	รวมเป็นเงิน							306,267.64
	∴ ตั้งจ่ายเพียง							300,000.00

ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม อบอุ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธนชาติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ตำบลตอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	26,995.00	1.3056	35,244.67	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ ผดุงปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			35,244.67	อ้างอิงราคาวัสดุจาก
	คิดเป็นเงินประมาณ			35,200.00	-อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สค.65
	(ตัวอักษร)	(สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			-ค่าแรงจาก สำนักงานประมาณ

ประมาณการ (.....)

(นายบุญธรรม อบอุ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....)

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ (.....)

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

อนุมัติ (.....)

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายต๋นย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส)

รายการประมาณการ		โครงการปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน						
สถานที่ก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น						
ประมาณการวันที่		20 กรกฎาคม 2565						
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)
1	บุกระเบื้อง 8"x10"	ตร.ม	1.00	321.00	321.00	166.00	166.00	487.00
2	ลูกบิดประตู	ชุด	2.00	490.00	980.00	100.00	200.00	1,180.00
3	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	ชุด	1.00	115.00	115.00	103.00	103.00	218.00
4	โถส้วมชักโครก	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	450.00	900.00	13,900.00
5	โถปัสสาวะชนิดแขวนผนัง	ชุด	4.00	2,100.00	8,400.00	450.00	1,800.00	10,200.00
6	ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 w	ชุด	2.00	390.00	780.00	115.00	230.00	1,010.00
	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ							26,995.00
	FACTOR F 1.3056							8,249.67
	รวมเป็นเงิน							35,244.67
	∴ ตั้งจ่ายเพียง							35,200.00

ตัวอักษร (สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณการ

(นายบุญธรรม อบอุ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




เห็นควรอนุมัติ

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน