



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๗ สาย : สามแยกบ้านนางวัฒนา - สระเทพนิมิต ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันเลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่ใช้จาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และแบบเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donkhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๗
สาย : สามแยกบ้านนางวัฒนา - สระเทพนิมิต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๓,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายต๋นย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

24 พ.ค. 2564

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ประมาณการ : เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 ประเภทงาน : รางระบายน้ำ
 สาย : สามแยกนางวัฒนา - สระเทพนิมิตร
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ	302,091.86	1.3056	394,411.14	Factor F
2	รายการที่ 10 จาก ปร.4	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			394,411.14	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			394,000.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				


ประมาณการ (..... ) **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

นายบุญธรรม อบอุ่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

1.....  ประธาน

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ตรวจสอบ (..... ) 2..... กรรมการ

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายต๋นย เสาวรา)

เห็นชอบ (..... ) 3..... กรรมการ

นายธนชาติ สอนจันดา

(นางสาวสายฝน จันทร์อากาศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (..... ) กรรมการ

นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างระบบน้ำ คสล.

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคอกชนวิฑูรย์เสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7
 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
 พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อย.ด.ต.น.น. ก้าหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานเชื่อมคสล.(กว้าง 0.30 เมตร ยาว 30 เมตร)	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นฉาง(จัดวาง ชั้น 3) (2.1) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-	
	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานคอกชนวิฑูรย์ 1:3:5								
รวมราคางานเทคโนโลยีที่ข้างร้อง									
4	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมฝาปิด	ลบ.ม.	112.00	-	-	148.00	16,576.00	16,576.00	
5	งานดินลูกรังถมดิน	ลบ.ม.	7.00	506.00	3,542.00	99.00	693.00	4,235.00	
6	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	38.60	1,943.00	74,999.80	306.00	11,811.60	86,811.40	
7	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.61756	-	-	4,100.00	6,632.00	6,632.00	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	ตัน	0.81836	21,643.00	17,711.77	-	-	17,711.77	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	ตัน	0.79920	23,648.00	18,899.48	-	-	18,899.48	
	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร	เส้น	266.67	326.00	86,933.33	-	-	86,933.33	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	32.35	31.00	1,002.89	-	-	1,002.89	
	ท่อ PVC. Dal. 2"	ท่อน	20.00	120.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
8	งานติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	160.00	-	-	133.00	21,280.00	21,280.00	
	ไม้แบบ 1" x 8" x 4-4.5 ม.(ติดตั้งใช้ยี่สิบ 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	53.333	732.00	39,040.00	-	-	39,040.00	
9	งานสีน้ำมันกันสนิม(บรรจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง)	กระป๋อง	2.00	250.00	500.00	35.00	70.00	570.00	
รวมราคางานก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมฝาปิด									302,091.86
10	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	ป้ายขณะดำเนินการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ								
รวมราคาป้ายโครงการ									-

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน มีนาคม ปี 2564
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินค่าจ้าง รับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560

ประมาณการ.....
 นายบุญธรรม หนอง

เห็นชอบ.....
 นายธนโชติ สอนจินดา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ตรวจสอบ.....
 นายสุชาติ เกษมมาลา
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....
 นายเชิดชัย เจริญศักดิ์พงษ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน