

อำเภอกุฉินารายณ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๔ สาย : บ้านแม่ละเอียด - บ้านพ้อสายคำ ตำบล
ดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันเลขที่
๒๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคา
วัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบ
ราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมี
มติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ และแบบเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การลงนาม	
ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หน.ส่วนราชการ	
จนท.	
จนท. พิมพ์/แทน	

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๔

สาย : บ้านแม่ละเอียด - บ้านพ่อสายคำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากปลักราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๔๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง ๑ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายต๋นย เสาวรา

กรรมการ

๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส

กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
 ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ
 สาย : บ้านแม่ละเหียด - บ้านนายสายคำ
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน วางท่อระบายน้ำ	268,372.96	1.3056	350,387.74	Factor F
2	รายการที่ 6 จาก ปร.4	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			350,387.74	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			350,000.00	
	(ตามแผนหน้าหมิ่นบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายชาญศักดิ์ แสนสีหา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธาน

นายสุชาติ เกษรมาลา

2. กรรมการ

นายต๋นัย เสาวรา

3. กรรมการ

นางสาวสายฝน จันทร์ธำภาส

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านคลองหิน หมู่ที่ 14

โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากสี่เหลี่ยม (ขัดแฉ่ง ชั้น 3) ขนาด ดล. 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 144 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 16 บ่อ
เทคอนกรีตบริเวณหลังท่อกว้าง 1 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร

พร้อมบ้ายโครงการ (บ้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 บ้าย, บ้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 บ้าย)

สถานที่ บ้านคลองหิน หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อบต.คลองหิน กำหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								
	งานร้อยถนน คสล. (กว้าง 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร)	ตร.ม.	80.00	-	-	70.00	5,600.00	5,600.00	
2	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	16.00	5,500.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากสี่เหลี่ยม (ขัดแฉ่ง ชั้น 3) - ขนาด 0.60 x 1.00 ม. งานคอนกรีต 1:3:5	ท่อน ลบ.ม.	144.00 11.52	530.00 1,822.00	76,320.00 20,989.44	159.00 306.00	22,896.00 3,525.12	99,216.00 24,514.56	**ค่าแรงวางท่อคิด 30 % ของค่าวัสดุ (งานสุุดดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม ปูทรายสลายหนา 10 ซม. และกลับแต่งให้เรียบเรียบ)
รวมราคางานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								211,730.56	
4	งานเทคอนกรีตพื้นหลังท่อ หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	144.00	-	-	-	-	-	
5	งานเหล็กเสริม เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20 x 0.20" ม. งานทรายรองพื้น งานคอนกรีต 1:2:4	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	144.00 7.20 21.60	21.00 501.00 1,943.00	3,024.00 3,607.20 41,968.80	5.00 99.00 306.00	720.00 712.80 6,609.60	3,744.00 4,320.00 48,578.40	
รวมราคางานเทคอนกรีตพื้นหลังท่อ								56,642.40	
6	งานบ้ายโครงการ บ้ายก่อนดำเนินการ บ้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	บ้าย บ้าย	1.00 1.00	- -	- -	- -	- -	- -	
รวมราคาบ้ายโครงการ								-	

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคากลางพณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน กรกฎาคม ปี 2563
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....

นายชาญศักดิ์ แสนเสนา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เงินรอบ.....

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ ชัยวัฒนา

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายเจตชัย เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน