



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่อง เพยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ สาย บ้านพอกิตติ ชำนาญ - หน้าโรงเรียนบ้านดอนแดง ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันเลขที่ ๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ และแบบเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒
สาย : บ้านพ่อกิตติ ชำนาญ - หน้าโรงเรียนบ้านดอนแดง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร รวม ๑๐๖ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ ๑ ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๕๐๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายदनัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อากาศ กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....



(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
 ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ
 สาย : บ้านพอกิตติ ชำนาญ - ทางแยกหน้าโรงเรียน
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 75 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน วางท่อระบายน้ำ	307,862.80	1.3091	403,023.19	Factor F
2	รายการที่ 6 จาก ปร.4	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			403,023.19	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			403,000.00	
	(สี่แสนสามพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายชาญศักดิ์ แสนสีหา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายเลิศชัย สร้อยทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายธนกร รังสิมานพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

นายสุชาติ เกษรมาลา

2..... กรรมการ

นายดนัย เสาวรา

3..... กรรมการ

นางสาวสายฝน จันทร์ภาส

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2

โดยวางวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 106 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 10 บ่อ
เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย 2 เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 212 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อบต.ดอนหัน กำหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								
2	งานติดตั้ง คสล.(กว้าง - เมตร ยาว - เมตร)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานติดตั้งระบายน้ำ คสล.เดิม	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
5	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	10.00	10,500.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (อัดแรง ชั้น 3)								
7	- ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	**ค่าแรงวางท่อคิด 30 % ของค่าวัสดุ (งานขุดดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม ปูทรายถมยาแนวท่อ และกลับแต่งให้เรียบร้อย)
8	- ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	106.00	719.00	76,214.00	215.00	22,790.00	99,004.00	
9	งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	8.48	1,859.00	15,764.32	306.00	2,594.88	18,359.20	
	รวมราคางานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก							222,363.20	
10	งานเทคอนกรีตทับหลังท่อ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	212.00	-	-	-	-	-	
11	งานเหล็กเสริม								
12	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20 x 0.20 ^๓ ม.	ตร.ม.	212.00	27.00	5,724.00	5.00	1,060.00	6,784.00	
13	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	10.60	523.00	5,543.80	99.00	1,049.40	6,593.20	
14	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	31.80	1,962.00	62,391.60	306.00	9,730.80	72,122.40	
	รวมราคางานเทคอนกรีตทับหลังท่อ							85,499.60	
15	งานป้ายโครงการ								
16	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
17	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมราคาป้ายโครงการ							-	

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคากลางพณิศจังหวัดขอนแก่น รอบเดือน มีนาคม ปี 2567

- อ้างอิงบัญชีวงเงินดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....

นายชาญศักดิ์ แสนสีกา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

นายเลิศชัย สร้อยทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษมธรรมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายธนกร วิจิตรงานพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน