



บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง อบต.ดอนหัน
เลขที่รับ..... 162
วันที่ 18.11.60
เวลา 11.35

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ 351 วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการ

- | | |
|--|-------------|
| ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 จำนวน 5 จุด | จำนวน 1 ชุด |
| 2. บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | จำนวน 1 ชุด |
| 3. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน 1 ชุด |
| 4. ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 จำนวน 5 จุด | จำนวน 1 ชุด |
| 5. ระเบียบวาระการประชุม | จำนวน 1 ชุด |

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านสว่างมรรคา (แยกทางหลวงหมายเลข 208)-บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1. จุดข้างหอพักตาเอียด (ไค้งอนามัย) 2. จุดหน้าบ้าน ส.อบต.สุวรรณ 3. จุดข้างหอพักพ่อตาบัว 4. จุดหน้าทางเข้าลิลาวศิริสอร์ท 5. จุดหอพักพ่อตาเล็ก รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัดนี้ กองช่าง ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ
- เห็นควรพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นายชนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

- แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศสอบราคา
- ตามระเบียบของทางราชการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ ๑๕๐

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายสว่างมรรคา (แยกทางหลวงหมายเลข 208) –บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เรื่องเดิม

1. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้รับอนุมัติจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ตามมติสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีมติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายสว่างมรรคา (แยกทางหลวงหมายเลข 208) –บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 จำนวน 5 จุด งบประมาณ 319,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้ดำเนินการตรวจสอบรูปแบบรายการ จัดเตรียมเอกสารรูปแบบรายการ และสถานี สำหรับก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านสว่างมรรคา (แยกทางหลวง 208) –บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.จุดข้างหอพักตาเอียด (ไถ้งอนามัย) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หิน 0.15 เมตร 2 จุดหน้าบ้าน ส. อบต.สุวรรณ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หิน 0.15 เมตร 3.จุดข้างหอพักตาบัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หิน 0.15 เมตร 4.จุดหน้าทางเข้าลิลาวศิริสอร์ท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หิน 0.15 เมตร 5 จุดหอพักพ่อตาเล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

ข้อกฎหมาย

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

4. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 319,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม์ ธรเสนา)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านสว่างมรรคา (แยกทางหลวง 208) –บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.จุดข้างหอพักตาเอียด (โค้งอนามัย) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 จุดหน้าบ้าน ส.อบต.สุวรรณ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 3.จุดข้างหอพักตาบัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 4.จุดหน้าทางเข้าลิลาดีรีสอร์ท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 5 จุดหอพักพ่อตาเล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 319,000 บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดนัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม์ ธรเสนา)

ความเห็น.....

(/)อนุมัติ ()ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

(นายสุทธิพิศ คิสโร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านสว่างมรรคา(แยกทางหลวงหมายเลข 208)-บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 319,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.จุดข้างหอพักตาเอียด (ไค้จอนามัย) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 จุดหน้าบ้าน ส.อบต.สุวรรณ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 3.จุดข้างหอพักตาบัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 4.จุดหน้าทางเข้าถ้ำลาวศิรีสอร์ท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 5 จุดหอพักพ่อตาเล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เป็นเงิน 319,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายต๋นัย เสาวรา ประธานกรรมการ

6.2 นายธนศ เวียงอินทร์ กรรมการ

6.3 นายฉุขรัมย์ ธรเสนา กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
 ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สายทาง : บ้านสว่างมรรคา(แยกทางหลวงหมายเลข 208) - บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14
 สถานที่ตั้ง : บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 ต.คอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อ้างอิง ท.1-01 กรมการปกครอง
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างถนน คลส.	241,578.44	1.3074	315,839.66	Factor F
2	รายการที่ 9 - 10 (จาก ปร.4)	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	รายการที่ 8 , 11 (จาก ปร.4)	3,775.24		3,775.24	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ ผันตกปกติ
					- รายการที่ 8 , 11 จาก ปร.4
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			319,614.90	ไม่คิดค่า Factor F เนื่องจากมีมูลค่า
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			319,000.00	ค่าภาษี ค่าไร่ ดอกเบี้ย
	(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				และค่าอำนวยความสะดวกอยู่แล้วในตัว

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 575.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม ละ 554.78 บาท

ประมาณการ.....
 นายฉุธรรม์ ธรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ตรวจสอบ.....
 นายสุชาติ เกษรมาลา
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ.....
 นายธนโชติ สอนจินดา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....
 นายสุทิพย์ ดิลโร
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นายต๋นัย เสาวรา

2. กรรมการ
 นายธเนศ เวียงอินทร์

3. กรรมการ
 นายฉุธรรม์ ธรเสนา

รายละเอียดการประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	20.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
ปริมาณงาน จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	35.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
ปริมาณงาน จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	20.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
ปริมาณงาน จุดที่ 4 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	10.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
ปริมาณงาน จุดที่ 5 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	30.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า					575.00 ตารางเมตร	
และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน					1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	
จำนวน 1.00 ป้าย						

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

รายละเอียดการประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	20.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
ปริมาณงาน จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	35.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
ปริมาณงาน จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	20.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
ปริมาณงาน จุดที่ 4 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	10.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
ปริมาณงาน จุดที่ 5 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	30.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า					575.00 ตารางเมตร	
และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน					1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	
จำนวน					1.00 ป้าย	

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยกมา	-	-	-	-	-	-	241,578.44	
8	งานขนำแนวรอยต่อ								
	(8.1) แอสฟัลท์หยาบรอง	ลิตร	7.06	30.00	211.73	9.00	63.52	275.24	** ค่าแรงคิด 30 %ของวัสดุ
	(8.2) ซีเมนต์ก/โพม	แผ่น	-	34.00	-	10.00	-	-	** ค่าแรงคิด 30 %ของวัสดุ
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(ไม่อัดแรง)	-	-	-	-	-	-	-	** ค่าแรงวางท่อคิด 30 %
	(9.1) ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	212.00	-	63.00	-	-	ปรับระดับ วางท่อ พร้อม
	(9.2) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	254.00	-	76.00	-	-	ปูนทรายผสมยาแนวท่อ
	(9.3) ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	348.00	-	104.00	-	-	และกลบแต่งให้เรียบร้อย)
10	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น3)	-	-	-	-	-	-	-	
	(10.1) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	306.00	-	91.00	-	-	
	(10.2) ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	509.00	-	152.00	-	-	
	(10.3) ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	864.00	-	259.00	-	-	
	(10.4) ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	1,257.00	-	377.00	-	-	
	(10.5) ขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	1,429.00	-	428.00	-	-	
	ยกไป (รายการที่ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-	241,578.44	
	ยกไป (รายการที่ 8)	-	-	-	-	-	-	275.24	
	ยกไป (รายการที่ 9 - 10)	-	-	-	-	-	-	-	

รายละเอียดการประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	20.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
ปริมาณงาน จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	35.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
ปริมาณงาน จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	20.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
ปริมาณงาน จุดที่ 4 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	10.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
ปริมาณงาน จุดที่ 5 ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร ยาว	30.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า				575.00 ตารางเมตร		
และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน				1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ		
จำนวน				1.00 ป้าย		

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร.ร.	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยกมา (รายการที่ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-	241,578.44	
	ยกมา (รายการที่ 8)	-	-	-	-	-	-	275.24	
	ยกมา (รายการที่ 9 - 10)	-	-	-	-	-	-	-	
11	งานป้ายโครงการ								
	(11.1) ป้ายขณะดำเนินการ	ชุด	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	(11.2) ป้ายหลังการก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวม (รายการที่ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-	241,578.44	
	รวม (รายการที่ 8 ,11)	-	-	-	-	-	-	3,775.24	
	รวม (รายการที่ 9 - 10)	-	-	-	-	-	-	-	

** หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 8 - 11 มีมูลค่าภาษี กำไร ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในตัวอยู่แล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปร.5

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน กรกฎาคม ปี 2560
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ประมาณการ.....

นายอนุธรรม ธรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ.....

นายธนโชติ สอนจันดา

อนุมัติ.....

นายสุทิพย์ ดิสโร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา


3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 310/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านสว่างมรรคา (แยกทางหลวงหมายเลข 208)-บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 งบประมาณ 319,000 บาท และขอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านสว่างมรรคา (แยกทางหลวงหมายเลข 208)-
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 งบประมาณ 319,000 บาท
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายต๋นย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ		ประธานกรรมการ
2	นายธนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
3	นายฉุธรรม์ ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ข้าพเจ้า นายต๋นย เสาวรา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องอัตราดอกเบี้ย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากที่ได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี กรมบัญชีกลางได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559) และใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ 310/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านสว่างมรรคา (แยกทางหลวง 208) -บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน

5 จุด ดังนี้ 1.จุดข้างหอพักตาเอียด (โค้งอนามัย) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 จุดหน้าบ้าน ส.อบต.สุวรรณ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 3.จุดข้างหอพักตาบัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 4.จุดหน้าทางเข้าลิลาวศิริสอร์ท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 5 จุด หอพักพ่อตาเล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การ ทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F /บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

3. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 44 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องปรับปรุง รายละเอียดประกอบถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา

4. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านสว่างมรรคา (แยกทางหลวง 208) –บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.จุดข้างหอพักตาเอียด (โค้งอนามัย) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 จุดหน้าบ้าน ส.อบต.สุวรรณ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 3.จุดข้างหอพักตาบัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 4.จุดหน้าทางเข้าลิลาวศิริสอร์ท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 5 จุดหอพักพ่อตาเล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 319,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม

ปร.4,ปร 5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน
เป็นงวดเดียว


2. เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลคอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายอนุธรรม ธรรมเสนา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายदनัย เสาวรา)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ