



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน.....
ที่.....ชก ๘๐๑๐๓ /.....๙๗๕.....วันที่...๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐.....

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๓ สาย : บ้านพ่อประยูร – สามแยกวัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่องเดิม

๑. ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมติสภาสมัยประชุม
วิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๓ สาย : บ้านพ่อประยูร – สามแยกวัด โดยการก่อสร้างถนน คสล.

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลัง
ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๔๒๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการนั้น

ข้อเท็จจริง

๒. ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๓ สาย : บ้านพ่อประยูร – สามแยกวัด โดยการก่อสร้างถนน
คสล.

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑
ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๕,๐๐๐ บาท (สี่แสน
สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖
๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นัย เสาวรา)

/(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธเนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฏฐ์ ธารเสนา)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันทา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๓ สาย : บ้านพ่อประยูร - สามแยกวัด โดยการก่อสร้างถนน คสล.

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายต๋นัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธเนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฏฐ์ ธรเสนา)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....
(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

(/)อนุมัติ ()ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเข
วา หมู่ที่ ๓ สาย : บ้านพ้อประยูร – สามแยกวัด โดยการก่อสร้างถนน คสล.

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑
ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๔๒๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๓ สาย : บ้านพ่อประยูร – สามแยกวัด โดยการก่อสร้างถนน คสล.

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร




ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๔๒๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายต๋นัย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายธเนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายณัฏฐ์ ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายต๋นัย เสาวรา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ อบต.คอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๓ สาย : บ้านพ่อประยูร – สามแยกวัด โดยการก่อสร้างถนน คสล.

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๔๒๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคา ตามโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๓ สาย : บ้านพ่อประยูร – สามแยกวัด โดยการก่อสร้างถนน คสล.

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)งบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ขก ๘๐๑๐๓/๑๑๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๓ สาย : บ้านพ่อประยูร – สามแยกวัด กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

๒.เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลตอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายธเนศ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายตนัย เสาวรา)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
 ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สายทาง : บ้านพ้อประยูร - สามแยกหลังวัด
 สถานที่ตั้ง : บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต.คอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อ้างอิง ท.1-01 กรมการปกครอง
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างถนน คสล.	329,784.29	1.3074	431,159.98	Factor F
2	รายการที่ 9 - 10 (จาก ปร.4)	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	รายการที่ 8 , 11 (จาก ปร.4)	4,436.25		4,436.25	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ
					- รายการที่ 8 , 11 จาก ปร.4
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			435,596.23	ไม่คิดค่า Factor F เนื่องจากมีมูล
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			435,000.00	ค่าภาษี ค่าไฉ่ ดอกเบี้ย
	(สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				และค่าอำนวยความสะดวกอยู่แล้วในตัว

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 770.50 ตร.ม.
 เนื้อที่ราคา ตร.ม ละ 564.57 บาท

ประมาณการ.....

นายอนุธรรม ธีรเสนา

นายชว่งโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ.....

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....

นายสุเทพย์ ดิสิโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายต้นยศ เสาวรา

2. กรรมการ

นายธนศ เวียงอินทร์

3. กรรมการ

นายอนุธรรม ธีรเสนา

รายละเอียดการประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	85.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง	3.50 เมตร	ยาว	123.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า			770.50 ตารางเมตร	
	และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน			1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	
	จำนวน 1.00 ป้าย				
ประมาณการ	เมื่อวันที่	20	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2560

[illegible]

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร ยาว	85.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง	3.50 เมตร ยาว	123.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า			770.50 ตารางเมตร	
	และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน			1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	
	จำนวน			1.00 ป้าย	

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยกมา	-	-	-	-	-	-	329,784.29	
8	งานยาแนวรอยต่อ								
	(8.1) แอสฟัลท์หยอดร่อง	ลิตร	21.75	30.00	652.50	9.00	195.75	848.25	** ค่าแรงวางท่อคิด 30 %ของวัสดุ
	(8.2) ซีโลเท็ก/โฟม	แผ่น	2.00	34.00	68.00	10.00	20.00	88.00	** ค่าแรงวางท่อคิด 30 %ของวัสดุ
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	-	-	-	-	-	-	-	** ค่าแรงวางท่อคิด 30 %
	ชนิดปากลิ้นราง(ไม่อัดแรง)								ของค่าวัสดุ (งานขุดดิน
	(9.1) ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	212.00	-	63.00	-	-	ปรับระดับ วางท่อ พร้อม
	(9.2) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	254.00	-	76.00	-	-	ปูนทรายผสมยาแนวท่อ
	(9.3) ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	348.00	-	104.00	-	-	และกลบแต่งให้เรียบร้อย)
10	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	-	-	-	-	-	-	-	
	ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น3)								
	(10.1) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	306.00	-	91.00	-	-	
	(10.2) ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	509.00	-	152.00	-	-	
	(10.3) ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	859.00	-	257.00	-	-	
	(10.4) ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	1,257.00	-	377.00	-	-	
	(10.5) ขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	-	1,429.00	-	428.00	-	-	
	ยกไป (รายการที่ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-	329,784.29	
	ยกไป (รายการที่ 8)	-	-	-	-	-	-	936.25	
	ยกไป (รายการที่ 9 - 10)	-	-	-	-	-	-	-	

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง	3.50 เมตร ยาว 123.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า	770.50 ตารางเมตร
	และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน	1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
	จำนวน 1.00 ป้าย	

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยกมา (รายการที่ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-	329,784.29	
	ยกมา (รายการที่ 8)	-	-	-	-	-	-	936.25	
	ยกมา (รายการที่ 9 - 10)	-	-	-	-	-	-	-	
11	งานป้ายโครงการ								
	(11.1) ป้ายขณะดำเนินการ	ชุด	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	(11.2) ป้ายหลังการก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวม (รายการที่ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-	329,784.29	
	รวม (รายการที่ 8 , 11)	-	-	-	-	-	-	4,436.25	
	รวม (รายการที่ 9 - 10)	-	-	-	-	-	-	-	

**** หมายเหตุ** - เนื่องจากรายการที่ 8-11 มีมูลค่าภาษี ค่าไร ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในตัวอยู่แล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปร.5

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน มีนาคม ปี 2560
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ประมาณการ.....

นายณัฐกร ธรรมเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นควรรอนุมัติ.....

นายธนชาติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายสุเทพย์ ดิลโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขว หมู่ที่ 3 สายบ้านพ้อประยูร-สามแยกวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 435,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 770.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

เป็นเงิน 435,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายต๋นัย เสาวรา ประธานกรรมการ

6.2 นายธนศ เวียงอินทร์ กรรมการ

6.3 นายณัฐรรม์ ชรเสนา กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน