



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ จุด ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๔๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้จากราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และแบบเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.donhuan.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ จุด ดังนี้
จุดซ่อมแซมที่ ๑ จุด : หน้าโรงเรียนบ้านโนนเขว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๒ จุด : ทางออกโนนตุน - หมองหญ้าแพรก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๓ จุด : ป้ายทางเข้าบ้านดอนน้อย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๔ จุด : สามแยกดอนน้อย - ดอนเจริญ ขนาดกว้าง ๔ และ ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
จุดซ่อมแซมที่ ๕ จุด : ดอนแดง / นานงค์จิตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายदनัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

๕-55๑๐๘.22565

สรุปผลการประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สายทาง : ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.คอนหัน ต.คอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ : ข้างอิง ท.1-01 กรมการปกครอง

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินฐานงานก่อสร้างถนน คสล.	344,218.35	1.3607	468,377.91	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ผันตกปกติ - รายการที่ 8 จาก ปร.4
2	รายการที่ 8 (จาก ปร.4)	1,638.00	-	1,638.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				470,015.91	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				470,000.00	
(สีแดงเงินบาทถ้วน)					ไม่คิดค่า Factor F เนื่องจากมีมูลค่าภาษี กำไร ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในตัว

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 756.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม ละ 621.69 บาท

ประมาณการ.....

นายบุญธรรม อบอุ่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ.....

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....

นายธนกร รังสิมานพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุชาติ เกษรมาลา

2. กรรมการ

นายदनัย เสาวรา

3. กรรมการ

นางสงวนสายฝน จันทร์อากาศ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อนการก่อสร้าง

โครงการ	ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง				พื้นที่รับมิดของ อบต.ดอนหัน ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	
ปริมาณงาน	แบบที่ 1	กว้าง	6.00 เมตร ยาว	77.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	แบบที่ 2	กว้าง	5.00 เมตร ยาว	20.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	แบบที่ 3	กว้าง	6.00 เมตร ยาว	11.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	แบบที่ 4	กว้าง	9 และ 5 เมตร ยาว	8.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	แบบที่ 5	กว้าง	4.00 เมตร ยาว	18.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า				756.00 ตารางเมตร	
ประมาณการ	เมื่อวันที่	31 เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2565	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ชกมา	-	-	-	-	-	-	344,218.35	
8	งานขุดลอก								
(8.1)	แอสฟัลท์	ลิตร	42.00	30.00	1,260.00	9.00	378.00	1,638.00	
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	-	-	-	-	-	-	-	** ค่าแรงวางท่อคิด 30 %
	ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น3)								
(9.1)	ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	ของค่าวัสดุ (งานขุดดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม ปูนทรายผสมยาแนวท่อ และกลบแต่งให้เรียบร้อย)
	รวม (รายการที่ 1 - 7)	-	-	-	-	-	-	344,218.35	
	รวม (รายการที่ 8 - 9)	-	-	-	-	-	-	1,638.00	

** หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 8 มีมูลค่าภาษี ค่าโง่ ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในตัวอยู่แล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มที่หลังใน ปร.5

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....

นายบุญธรรม อ่อน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นควรอนุมัติ.....

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายธนกร รังสิมานพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน ค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	ม. ²	294.00	-	-				
1.1	งานดินถมปรับระดับ	ม.3	82.00						
2	งานรื้อถนน คสล.								
2.1	ถนน คสล. เดิมหนา 0.15 เมตร	ม. ²	84.00	-	-				
3	งานทรายรองพื้น/ปรับระดับ	ม. ³	37.80						
4	งานลูกรังไหล่ทาง	ม. ³	-	-	-	-	-	-	
5	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)	ม. ³	113.40						
6	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.318	-	-				
(6.1)	RB Ø 15 มม.	ตัน	0.135			-	-		
(6.2)	DB Ø 16 มม.	ตัน	0.183			-	-		
(6.3)	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.30"ม.	ม. ²	756.00						
7	งานติดตั้งไม้แบบ	ม. ²	53.40	-	-				
8	งานขยาแนวรอยต่อ								
(8.1)	แอสฟัลท์	ลิตร	42.00						
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากปลักราง(อัดแรง ชั้น3)	-	-	-	-	-	-	-	
(9.1)	ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-						
	รวมเป็นเงิน	-	-	-	-	-	-		
	Factor F	-	-	-	-	-	-	1.3607	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-		
ขอขึ้นเสนอในราคา		(ตัวอักษร).....							