

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ 933

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการ

- | | |
|--|-------------|
| ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดुकอนกรีตเสริมเหล็กประจำ อบต.คอนหัน | จำนวน 1 ชุด |
| 2. บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | จำนวน 1 ชุด |
| 3.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน 1 ชุด |
| 4. ประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดुकอนกรีตเสริมเหล็ก
ประจำ อบต. คอนหัน | จำนวน 1 ชุด |
| 5. ระเบียบวาระการประชุม | จำนวน 1 ชุด |

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดुकอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัดนี้ กองช่าง ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ
- เห็นควรพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

- แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศสอบราคา
ตามระเบียบของทางราชการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ ๑๑๑

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เรื่องเดิม

1. ตามที่ ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขอเบิกเงินตามมติสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 มีมติให้เบิกเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และตามมติประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2559 ตามมติที่ประชุมให้ขยายการเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน งบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้ดำเนินการออกสำรวจเส้นทางและตรวจสอบรูปแบบรายการจัดเตรียมเอกสารรูปแบบรายการ และสถานที่ดำเนินงาน สำหรับจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, และป้ายหลังดำเนินการจำนวน 1 ป้าย)

ข้อกฎหมาย

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

4. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 261,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคณัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธเนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม ธรเสนา)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

.....
- เห็นชอบ
.....

(ลงชื่อ).....

(นายชนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพงษ์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรียน นายกองคํารบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคา
กลางโครงการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน
1 ป้าย, และป้ายหลังดำเนินการจำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 261,000 บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนิต เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรชัย ชรเสนา)

ความเห็น.....
- นินิต ๕๐๗๕๓

(ลงชื่อ).....

(นายธน โชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพงษ์ คิสรุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 261,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
3.1. โดยการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, และป้ายหลังดำเนินการจำนวน 1 ป้าย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เป็นเงิน 261,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายต๋นัย เสาวรา ประธานกรรมการ
6.2 นายชเนศ เวียงอินทร์ กรรมการ
6.3 นายฉุธรรม์ ชรเสนา กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 ประเภทงาน : ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : แบบ อบต.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	199,956.95	1.3074	261,423.71	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ผนตบกปกติ อ้างอิงราคาวัสดุ จาก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			261,423.71	- ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน เมษายน 2560
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			261,000.00	- ค่าแรงจาก สำนักรับประมาณ
	(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 36.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม ละ 7,250.00 บาท

ประมาณราคา

นายอนุกรม ทรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ

นายสุทิพย์ ดิลโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายคณัย เสาวรา

2. กรรมการ

นายธนศ เวียงอินทร์

3. กรรมการ

นายอนุกรม ทรเสนา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดुकอนกรีตเสริมเหล็กประจำ อบต.คอนหัน

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

สถานที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2560

รายการ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
1	งานดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	21.00	57.00	1,197.00	-	-	1,197.00	
2	งานโครงสร้างหลังคา	กก.	769.00	-	-	10.00	7,690.00	7,690.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม.	ท่อน	5.00	544.00	2,720.00	-	-	2,720.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม.	ท่อน	13.00	612.00	7,956.00	-	-	7,956.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม.	ท่อน	16.00	404.00	6,464.00	-	-	6,464.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" x 6 ม.	ท่อน	2.00	112.00	224.00	-	-	224.00	
3	งานมุงหลังคา	ตร.ม.	72.00	-	-	70.00	5,040.00	5,040.00	
	- แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีส (สีเขียว)	ตร.ม.	72.00	113.00	8,136.00	-	-	8,136.00	
	- แผ่นครอบสันหลังคาเหล็ก เมทัลชีส (สีเขียว)	ม.	8.00	70.00	560.00	-	-	560.00	
	- แผ่นครอบข้างหลังคาเหล็ก เมทัลชีส (สีเขียว)	ม.	18.00	70.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- สลักยึด 2"	ชุด	288.00	2.00	576.00	-	-	576.00	
4	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.6591	-	-	3,300.00	2,175.03	2,175.03	
	- เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม.	ตัน	0.1332	22,663.00	3,018.71	-	-	3,018.71	
	RB ขนาด Ø 9 มม.	ตัน	0.1796	21,028.00	3,776.63	-	-	3,776.63	
	DB ขนาด Ø 12 มม.	ตัน	0.3463	18,574.00	6,432.18	-	-	6,432.18	
	- ลวดผูกเหล็ก # 18	กก.	13.00	86.00	1,118.00	-	-	1,118.00	
5	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	1,915.00	22,980.00	391.00	4,692.00	27,672.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.45	1,822.00	819.90	391.00	175.95	995.85	
	- คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	0.45	493.00	221.85	-	-	221.85	
	- ทราयरองพื้น	ลบ.ม.	0.45	493.00	221.85	-	-	221.85	
7	งานขุดดิน - ถมดิน (เผาดอม่อฐานราก)	ลบ.ม.	5.40	-	-	99.00	534.60	534.60	
8	งานติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	28.80	-	-	133.00	3,830.40	3,830.40	
9	งานก่อ - ฉาบผนังด้านข้าง	ตร.ม.	54.00	-	-	157.00	8,478.00	8,478.00	
	- อิฐมอญ	ก้อน	7,290.00	1.23	8,966.70	-	-	8,966.70	
	- ปูนซีเมนต์ (ก่อ - ฉาบ)	ถุง	58.00	115.00	6,670.00	-	-	6,670.00	
10	งานสี	ตร.ม.	108.00	-	-	30.00	3,240.00	3,240.00	
	- สีรองพื้นโลหะ(สีกันสนิม) ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	1.00	495.00	495.00	-	-	495.00	
	- น้ำมันสน (บรรจุ 1 ปี๊บ / 10 กก.)	ปี๊บ	1.00	320.00	320.00	-	-	320.00	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	3.00	590.00	1,770.00	-	-	1,770.00	
	- สีน้ำพลาสติก ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	6.00	551.00	3,306.00	-	-	3,306.00	
11	งานไฟฟ้า	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ตู้ Load Center ขนาด 6 ช่อง พร้อมเมนส์เบรกเกอร์ 45 Amp. และลูกเซอร์กิต	ชุด	6.00	28.00	168.00	-	-	168.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	ชุด	6.00	185.00	1,110.00	-	-	1,110.00	
	- ชุดไขควงไขลวด 36 วัดต์ (พร้อมปลั๊กสแต็ค + สตาร์ทเตอร์)	ชุด	6.00	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ปลั๊ก (แบบมีกราวด์)	เมตร	50.00	13.00	650.00	-	-	650.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 SQ.mm.	เมตร	30.00	20.00	600.00	-	-	600.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 SQ.mm.	เมตร	50.00	13.00	650.00	-	-	650.00	
	- สายไฟฟ้า THW - A 1 x 16 SQ.mm.	เมตร	30.00	9.00	270.00	-	-	270.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 1.5 SQ.mm.	เมตร	5.00	50.00	250.00	-	-	250.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 10 SQ.mm.	เมตร	1.00	85.00	85.00	-	-	85.00	
12	งานอื่นๆ	ตร.ม.	18.00	2,102.00	37,836.00	-	-	37,836.00	
	- ประตูล็อกม้วนเคลือบสังกะสี ชุดสี ระบบมือดึง แบบทึบ หน้า 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมเสาฐานเหล็ก	ตร.ม.	36.00	220.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	28.00	163.00	4,564.00	-	-	4,564.00	
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. (ภายนอก)	แผ่น	21.00	360.00	7,560.00	-	-	7,560.00	

13	- เจียงขายไม้สังเคราะห์ (2 in 1)	เมตร	34.00	125.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ป้ายขณะดำเนินการ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ								
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น								196,456.95	
สรุป			รวมราคาวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น						199,956.95
			Factor F						1.3074
			รวมเป็นค่างานก่อสร้าง						261,423.71
			ขออนุมัติงบประมาณเพียง						261,000.00
			(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)						

**** หมายเหตุ**

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน เมษายน 2560
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558

ประมาณการ.....

นายอนุสรณ์ ธรเสนา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นควรอนุมัติ.....

นายธนโชติ สอนจันดา
รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษมมวลา
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

นายสุทธิพงษ์ ดิลโร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 184/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน งบประมาณ 250,000 บาท และขอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

งบประมาณ 261,000 บาท

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายต๋นัย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ		ประธานกรรมการ
2	นายธนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
3	นายฉุธรรม์ ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ข้าพเจ้า นายต๋นัย เสาวรา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องอัตราดอกเบี้ย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากที่ได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี กรมบัญชีกลางได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559) และใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 184/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โดยการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า

36 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,และป้ายหลังดำเนินการจำนวน 1 ป้าย) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F /บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

3. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 44 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา

4. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาตามโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โดยการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,และป้ายหลังดำเนินการจำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 261,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม ปร.4,ปร 5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งวงงานเป็นงวดเดียว

2. เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลคอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางงานการประชุม
(นายณฐกร ธรเสนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศนัย เสวรา)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ