



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ จุดดำเนินการ : ช่วงห้วยขุน ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่ ๓๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔), แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และแบบเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donkhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖
จุดดำเนินการ : ช่วงห้วยคู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายต๋นัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อำภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

12 พ.ย. 2564

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ประมาณการ : เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 ประเภทงาน : ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80 x 1.80 x 8.00 ม. จำนวน 3 ช่อง
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 สถานที่ตั้ง : ทำห้วยคูน บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทด-5-201 , ทด-5-204
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 90 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน ท่อลอดเหลี่ยม	390,389.45	1.2764	498,293.09	Factor F ก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
2	งาน ปร.4 รายการที่ 10	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			498,293.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			498,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....) 

นายบุญธรรม อบอุ่น

นายช่างโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ (.....) 

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....) 

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อนุมัติ (.....) 

นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....  ประธาน

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

2.....  กรรมการ

(นายคณัย เสาวรา)

3.....  กรรมการ

(นางสาวสายฝน จันทร์อาส)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล.

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80 x 1.80 x 8.00 ม. จำนวน 3 ช่อง
 สถานที่ ทำด้วยดิน บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเนิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทด-5-201, ทด-5-204
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดดินและถมดิน	ตร.ม.	127.50	-	-	99.00	12,622.50	12,622.50	
2	งานรื้อถอนหินถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	50.00	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	
3	งานเหล็กเสริม	ตัน	4.62	-	-	3,300.00	15,246.00	15,246.00	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	ตัน	0.03	26,469.00	794.07	-	-	794.07	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	ตัน	1.38	25,473.00	35,152.74	-	-	35,152.74	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	ตัน	0.98	25,496.00	24,986.08	-	-	24,986.08	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.(13.87 กก./เส้น)	ตัน	2.10	20,700.00	43,470.00	-	-	43,470.00	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.(22.26 กก./เส้น)	ตัน	0.13	26,785.00	3,482.05	-	-	3,482.05	
4	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	85.00	25.00	2,125.00	-	-	2,125.00	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	47.78	2,130.00	101,771.40	306.00	14,620.68	116,392.08	
6	งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	2.16	2,009.00	4,339.44	306.00	660.96	5,000.40	
7	งานไม้แบบ (แผ่นไม้ัด ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หน้า 7 มม.)	แผ่น	77.00	520.00	40,040.00	-	-	40,040.00	
8	ไม้ค้ำ + ไม้ค้ำยัน (ไม้ 1 1/2" x 3" x 4 เมตร)	ลบ.ฟ.	58.000	695.00	40,310.00	-	-	40,310.00	
9	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	158.00	-	-	133.00	21,014.00	21,014.00	
10	ตะปูตอกไม้	กก.	72.00	62.00	4,464.00	-	-	4,464.00	
11	งานเทพื้นถนน คสล. (กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หน้า 0.15 เมตร)								
11.1)	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	2.50	518.00	1,295.00	99.00	247.50	1,542.50	
11.2)	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	7.50	2,130.00	15,975.00	306.00	2,295.00	18,270.00	
11.3)	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.02	-	-	3,300.00	51.81	51.81	
	เหล็กคานางาล้างรูป ขนาด 0.10 x 0.30" ม. (Ø 4 มม.)	ตร.ม.	50.00	33.00	1,650.00	5.00	250.00	1,900.00	
	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	ตัน	0.0157	24,759.00	388.72	-	-	388.72	
11.4)	งานติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	4.50	-	-	133.00	598.50	598.50	
11.5)	งานยาแนวรอยต่อ								
	ยางมะลพิษที่หยอดร่อง	ลิตร	1.00	30.00	30.00	9.00	9.00	39.00	
12	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายขณะดำเนินการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)							390,389.45	

*** หมายเหตุ ***

- อ้างอิงราคาจากพยานี้อยู่จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู ปี 2564
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการสำหรับกรอทดแบบคำนวณราคาจากงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการ

นายอนุธรรม อนุพันธ์
 นายช่างโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

นายสุชาติ เจริญวิชา
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายชนชาติ สอนจินดา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

อนุมัติ

นายเจตชัย เจริญศักดิ์ชัย
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น