

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/202

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการ

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายบ้าน

นายบุญเหลือ-หลังวัด

จำนวน 1 ชุด

2. บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวน 1 ชุด

3. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

จำนวน 1 ชุด

4. ประมาณราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา

หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญเหลือ-หลังวัด

จำนวน 1 ชุด

5. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน 1 ชุด

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญเหลือ-หลังวัด รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัดนี้ กองช่าง ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

- เห็นควรพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นายชนชาติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

- แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศสอบราคา

ตามระเบียบของทางราชการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม์ ธรเสนา)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญเหลือ-หลังวัด โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรขนาดผิวจราจร 0.30 เมตร ยาว 161 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, และป้ายหลังดำเนินการจำนวน 1 ป้าย) งบประมาณ 337,000 บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนต เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณฐร มั ธรเสนา)

ความเห็น.....

.....
(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพิศ ดิสร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน : รางระบายน้ำ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ	255,562.56	1.3074	334,122.50	Factor F
2	รายการที่ 10 จาก ปร.4	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			337,622.50	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			337,000.00	
	(สามแสนสามหมื่นห้าเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายณัฐม ธรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายสุทธิพงษ์ ดิสโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธาน

(นายดนัย เสาวรา)

2..... กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

3..... กรรมการ

(นายณัฐม ธรเสนา)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างระบบน้ำ คสล.

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8
 ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 161 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝ่าปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
 พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)
 สถานที่ บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 ตำบลคอนหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบ อบรม,ตอนั้น กำหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก	ตร.ม.	80.50	-	-	70.00	5,635.00	5,635.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากปล่อง(อัดแรง ชั้น 3) (2.1) ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	306.00	-	91.00	-	-	
3	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝ่าปิด งานคอนกรีต 1:3:5	บ่อ ลบ.ม.	- 4.00	- 1,869.00	- 7,476.00	- 306.00	- 1,224.00	- 8,700.00	
รวมราคางานบ่อพักน้ำ								14,335.00	
4	งานดินลูกรังถมคัน	ลบ.ม.	90.16	-	-	148.00	13,343.68	13,343.68	
5	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.64	439.00	2,473.77	99.00	557.87	3,031.63	
6	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	31.07	1,915.00	59,504.80	306.00	9,508.34	69,013.13	
7	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.30214	-	-	3,300.00	4,297.05	4,297.05	
	เหล็ก RB ขนาด $\varnothing$ 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	ตัน	0.65878	21,028.00	13,852.82	-	-	13,852.82	
	เหล็ก RB ขนาด $\varnothing$ 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	ตัน	0.64336	22,663.00	14,580.38	-	-	14,580.38	
	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร	เส้น	214.67	326.00	69,981.33	-	-	69,981.33	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	26.04	86.00	2,239.67	-	-	2,239.67	
	ท่อ PVC, Dai. 2"	ท่อน	16.10	120.00	1,932.00	-	-	1,932.00	
8	งานติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	128.80	-	-	133.00	17,130.40	17,130.40	
	ไม้แบบ 1"x8" x 4-4.5 ม.(คิดใช้เวียน 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	42.933	728.00	31,255.47	-	-	31,255.47	
9	งานสีน้ำมันสนิม(บรรจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง)	กระป๋อง	2.00	250.00	500.00	35.00	70.00	570.00	
รวมราคางานก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝ่าปิด								255,562.56	
10	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
รวมราคาป้ายโครงการ								3,500.00	

** หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 10 มีมูลค่าภาษี ค่าไฟ ดอกเบี้ย และค่าดำเนินการในตัวยู่แล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มที่หลังใน ป.ร.5

- อ้างอิงราคากลางพยานิเทศจังหวัดขอนแก่น รอบเดือน มีนาคม ปี 2560
- อ้างอิงบัญชีแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

ประมาณการ.....

นายอนุสรณ์ รรณนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษมมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหิน

อนุมัติ.....

นายสุวิทย์ ดิลโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหิน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันที่ 151/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายบ้านนาบุญเหนือ-หลังวัด งบประมาณ 315,000 บาท และขอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนาบุญเหลือ-
หลังวัด งบประมาณ 337,000 บาท

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายต๋นย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ		ประธานกรรมการ
2	นายธนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
3	นายณัฐรรม์ ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ข้าพเจ้า นายต๋นย เสาวรา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องอัตราดอกเบี้ย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากที่ได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี กรมบัญชีกลางได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559) และใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 151/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนาบุญเหลือ-หลังวัด โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร

/0.30 เมตร...

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางงานการประชม
(นายฉฐรมั ฐรเสนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชม
(นายตณัฏ เสาวรา)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ