



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ ๑๑

วันที่ 24 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
คอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านพ่อนูมา-บ้านนายคำป็น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เรื่องเดิม

1. ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 4) ตามมติสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 มีมติให้จ่ายขาดสะสม เพื่อดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้าน นูมา-บ้านนายคำป็น งบประมาณ 199,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และกองคลังได้แจ้งกอง ช่าง เพื่อขอทบทวนราคากลางใหม่ ตามบันทึกข้อความ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ที่ ขก 80102/3 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณราคากลางก่อสร้าง นั้น

ข้อเท็จจริง

2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้ดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบรูปแบบรายการ จัดเตรียมเอกสารรูปแบบรายการ โดยการวางท่อระบายน้ำ ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 89 ท่อน บ่อกัก คสล.ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 21 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อ หลังท่อกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 44.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 199,000 บาท

ข้อกฎหมาย

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

4. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 205,000 บาท (สอง แสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ปร.4,ปร 5 ระยะเวลาในการดำเนินการ 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ลง นามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายต๋นัย เสาวรา)

James H. H.

CONFIDENTIAL

(นายฉัตรชัย ชรเสนา)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
- เมื่อ 11 มิถุนายน 2564
โดย ปลัด อบต.คอนหัน

(นายสถิตย์ มุลป้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ

(นายสุเทพย์ คีตโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านพ่อนบุญมา-บ้านพ่อบ้านงบประมาณ 205,000 บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคณัย เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธเนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม ธรเสนา)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายสถิตย์ มูลป้อม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 483/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านพ่อนุญมา-บ้านนายคำปิ่น งบประมาณ 199,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านพ่อนุญมา-บ้านนายคำป็น
งบประมาณ 199,000 บาท

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายต๋นัย เสาวรา	นิติกรปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
2	นายชเนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
3	นายณัฐรณ ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ข้าพเจ้า นายต๋นัย เสาวรา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องอัตราดอกเบี้ย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากที่ได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี กรมบัญชีกลางได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559) และใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 483/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านพ่อนุญมา-บ้านนายคำป็น โดยการวางท่อระบายน้ำ ชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dia

/0.40x1.00 เมตร...

0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 89 ท่อน บ่กพัก คสล.ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 21 บ่อ และเทคอนกรีตทับ หลังท่อกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 44.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 199,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การ ทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F /บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
3. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 44 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่องปรับปรุง รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา
4. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติ ครม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ ใช้ราคาที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านพ่อนูญมา-บ้านนายคำป็น งบประมาณ 205,000 บาท รายละเอียดปรากฏ ตาม ปร.4, ปร 5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่ง งวดงานเป็นงวดเดียว
2. เห็นควรเสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจราชการประชุม (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจราชการประชุม

(นายอนุธรรม ธรรมเสนา)

(นายคณัย เสาวรา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 45 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงาน วางท่อระบายน้ำ	154,144.43	1.3074	201,528.42	Factor F
2	รายการที่ 6 จาก ปร.4	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			205,028.42	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			205,000.00	
	(สองแสนห้าพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)

นายณัฐวัฒน์ ธีรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ (.....)

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....)

นายสถิตย์ มูลป้อม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....)

นายสุทิพย์ ดิสโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....

ประธาน

(นายदनัย เสาวรา)

2.....

กรรมการ

(นายธเนศ เวียงอินทร์)

3.....

กรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ ธีรเสนา)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14

โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากปล่อง (ตัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 89 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 21 บ่อ

เทคอนกรีตเทหลังท่อกว้าง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 44.50 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

สถานที่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อบต.ดอนหัน กำหนด

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								
2	งานบ่อพัก คสล. (กว้าง 0.50 เมตร ยาว 32 เมตร)	ตร.ม.	16.00	-	-	70.00	1,120.00	1,120.00	
3	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	21.00	4,500.00	94,500.00	-	-	94,500.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากปล่อง (ตัดแรง ชั้น 3) - ขนาด 0.40 x 1.00 ม. งานคอนกรีต 1:3:5	ท่อน ลบ.ม.	89.00 2.75	306.00 1,822.00	27,234.00 5,010.50	91.00 306.00	8,099.00 841.50	35,333.00 5,852.00	**ค่าแรงวางท่อคิด 30 % ของค่าวัสดุ (งานขุดดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม ปูนทรายผสมยาแนวท่อ และกลบแต่งให้เรียบร้อย)
รวมราคางานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								136,805.00	
4	งานเทคอนกรีตทับหลังท่อ หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	44.50	-	-	-	-	-	
5	งานเหล็กเสริม เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20 x 0.20" ม.	ตร.ม.	44.50	25.00	1,112.50	5.00	222.50	1,335.00	
	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.23	439.00	976.78	91.00	202.48	1,179.25	
	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	6.68	1,915.00	12,782.63	306.00	2,042.55	14,825.18	
รวมราคางานเทคอนกรีตทับหลังท่อ								17,339.43	
6	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
รวมราคาป้ายโครงการ		-	-	-	-	-	-	3,500.00	

**หมายเหตุ - เนื่องจากรายการที่ 6 มีมูลค่าภาษี ค่าไฟ ดอกเบี้ย และค่าอำนาจการในด้วยอยู่แล้ว จึงยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มที่หลังใน ปร.5

- อ้างอิงราคาตลาดพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน ธันวาคม ปี 2559

- อ้างอิงบัญชีดำเนินงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ประมาณการ.....

นายสุรชัย ธีรเสนา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษมมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายสุชาติ มุลป้อม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อนุมัติ.....

นายสุทิพย์ ศิลโร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1. โดยการวางท่อระบายน้ำ ชนิดปากกลี้นราง (มอก.ชั้น 3) ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 89 ท่อน ปักปัก คสล.ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 21 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อ หลังท่อกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 44.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มกราคม 2560

เป็นเงิน 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายดนัย เสาวรา ประธานกรรมการ

6.2 นายธนศ เวียงอินทร์ กรรมการ

6.3 นายฉุธรรม์ ธรเสนา กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน