



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน  
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๖ สาย : บ้านพ้อสายยนต์ - บ้านพ้อทองมา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้จากราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๒๗๓,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และแบบเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ [www.donhun.go.th](http://www.donhun.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖  
สายทาง : บ้านพ่อสายยนต์ – บ้านพ่อทองมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๓,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย /  
ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๒๗๓,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
  - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายต๋นัย เสาวรา กรรมการ
  - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

๓๗ ส.ค. ๒๕๖๓

ปร.5

**สรุปผลการประมาณราคา**  
**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน**  
**อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น**

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  
 ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน  
 สายทาง : สายบ้านพ้อสายยันต์ - บ้านพ้อทองมา  
 สถานที่ตั้ง : บ้านคอนน้อย หมู่ที่ 6 ต.คอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
 แบบเลขที่ : ช้างอิง ท.1-01 กรมการปกครอง  
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4  
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

| ที่  | รายการ                          | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                          |
|------|---------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 1    | ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างถนน คสล. | 200,338.60      | 1.3624   | 272,941.31        | Factor F                          |
| 2    | รายการที่ 9 - 10 (จาก ปร.4)     | -               | -        | -                 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%             |
| 3    | รายการที่ 8 , 11 (จาก ปร.4)     | 177.37          |          | 177.37            | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%              |
|      |                                 |                 |          |                   | - เงินประกันผลงาน 0%              |
|      |                                 |                 |          |                   | - พื้นที่ ผนตบปกติ                |
|      |                                 |                 |          |                   | - รายการที่ 8 , 11 จาก ปร.4       |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง              |                 |          | 273,118.69        | ไม่คิดค่า Factor F เนื่องจากมีมูล |
|      | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ    |                 |          | 273,000.00        | ค่าภาษี ค่าไร่ ดอกเบี้ย           |
|      | (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  |                 |          |                   | และค่าอำนวยความสะดวกในตัว         |

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 480.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา ตร.ม ละ 568.75 บาท

ประมาณการ.....

นายชาญศักดิ์ แสนลีหา  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ.....

นายธนโชติ สอนจินดา  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....

นายเจ็ดชัย เจริญศักดิ์ขจร  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. .... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายสุชาติ เกษรมาลา

2. .... กรรมการ  
 นายต๋นย เสาวรา

3. .... กรรมการ  
 นางสาวสายฝน จันทร์อากาศ

รายละเอียดการประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

|           |                                                                                     |  |  |                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|
| โครงการ   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                        |  |  | บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น |
| ปริมาณงาน | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                                |  |  |                                                  |
|           | หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร                            |  |  |                                                  |
|           | และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |                                                  |
|           | จำนวน 1.00 ป้าย                                                                     |  |  |                                                  |
| ประมาณการ | เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563                                               |  |  |                                                  |

[illegible]

## รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ต.คอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน 1.00 ป้าย

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

| ที่ | รายการ                                                 | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ<br>หน่วย<br>(บาท) | รวมเงิน<br>ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ค่าแรงต่อ<br>หน่วย<br>(บาท) | รวมเงิน<br>ค่าแรง<br>(บาท) | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ยกมา                                                   | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | 200,338.60       |                                                                                                                              |
| 8   | งานขนำแนวรอยต่อ                                        |       |       |                           |                              |                             |                            |                  |                                                                                                                              |
|     | (8.1) แอสฟัลท์หยาบรอง                                  | ลิตร  | 4.55  | 30.00                     | 136.44                       | 9.00                        | 40.93                      | 177.37           |                                                                                                                              |
|     | (8.2) ซีโลเท็ก/โฟม                                     | แผ่น  | -     | 34.00                     | -                            | 10.00                       | -                          | -                |                                                                                                                              |
| 9   | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.<br>ชนิดปากลิ้นราง(ไม่อัดแรง)    | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                | ** ค่าแรงวางท่อคิด 30 %<br>ของค่าวัสดุ (งานขุดดิน<br>ปรับระดับ วางท่อ พร้อม<br>ปูนทรายผสมยาแนวท่อ<br>และกลบแต่งให้เรียบร้อย) |
|     | (9.1) ขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.                | ท่อน  | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |
|     | (9.2) ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.                | ท่อน  | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |
|     | (9.3) ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.                | ท่อน  | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |
| 10  | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.<br>ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น3) | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |
|     | (10.1) ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.               | ท่อน  | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |
|     | (10.2) ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.               | ท่อน  | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |
|     | (10.3) ขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.               | ท่อน  | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |
|     | (10.4) ขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.               | ท่อน  | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |
|     | (10.5) ขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.               | ท่อน  | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |
|     | ยกไป (รายการที่ 1 - 7)                                 | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | 200,338.60       |                                                                                                                              |
|     | ยกไป (รายการที่ 8 )                                    | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | 177.37           |                                                                                                                              |
|     | ยกไป (รายการที่ 9 - 10)                                | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |                                                                                                                              |

## รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ต.คอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร  
 และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ  
 จำนวน 1.00 ป้าย

ประมาณการ เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

| ที่ | รายการ                                  | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ<br>หน่วย<br>(บาท) | รวมเงิน<br>ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ค่าแรงต่อ<br>หน่วย<br>(บาท) | รวมเงิน<br>ค่าแรง<br>(บาท) | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------|
|     | ยกมา (รายการที่ 1 - 7)                  | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | 200,338.60       |          |
|     | ยกมา (รายการที่ 8)                      | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | 177.37           |          |
|     | ยกมา (รายการที่ 9 - 10)                 | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |          |
| 11  | งานป้ายโครงการ                          |       |       |                           |                              |                             |                            |                  |          |
|     | (11.1) ป้ายขณะดำเนินการ                 | ชุด   | 1.00  | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |          |
|     | (11.2) ป้ายหลังการก่อสร้าง<br>แล้วเสร็จ | ชุด   | 1.00  | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |          |
|     | รวม (รายการที่ 1 - 7)                   | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | 200,338.60       |          |
|     | รวม (รายการที่ 8 ,11)                   | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | 177.37           |          |
|     | รวม (รายการที่ 9 - 10)                  | -     | -     | -                         | -                            | -                           | -                          | -                |          |

**\*\* หมายเหตุ** - เนื่องจากรายการที่ 8 - 11 มีมูลค่าภาษี ค่าไร ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในตัวอยู่แล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปร.5

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....

นายชาญศักดิ์ แสนสีหา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุชาติ เกษรมาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ.....

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....

นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน